単　価　合　意　書

令和７年６月３日に契約した令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年6月18日

発注者　住所　鳥取県鳥取市田園町４丁目４００番地

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局鳥取河川国道事務所長　竹田　佳宏

受注者　住所　鳥取県鳥取市古海７１４番地

氏名　株式会社　栗山組

代表取締役社長　栗山　和大

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管 (浜坂第4樋門)		式	1		15,544,833	
河川土工		式	1		11,006	
残土処理工		式	1		11,006	
樋門・樋管本体工		式	1		5,268,855	
作業土工		式	1		115,349	
函渠工		式	1		380,729	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	m2	2	4,542	9,084	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	3	21,654	64,962	
鉄筋	SD345 D13	t	0.09	170,450	15,340	
鉄筋	SD345 D19	t	0.06	168,446	10,106	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	4,820	19,280	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	9	2,448	22,032	
型枠	一般型枠	式	1		113,456	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	4	6,848	27,392	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ	清掃含む	m2	4	1,249	4,996	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ16mm L=160mm	孔	43	541.7	23,293	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ19mm L=150mm	孔	44	541.7	23,834	
あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=570mm	本	43	318.4	13,691	
差し筋	SD345 D16 L=210mm	本	44	53.31	2,345	
足場	枠組足場 安全ネット必要	式	1		22,470	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		8,448	
ｹﾞｰﾄ工		式	1		3,422,377	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	自動開閉式ｹﾞｰﾄ □1500	基	1	3,422,377	3,422,377	
翼壁工		式	1		1,350,400	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	m2	24	2,917	70,008	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	19	21,654	411,426	
鉄筋	SD345 D13	t	0.75	170,450	127,837	
鉄筋	SD345 D16	t	0.43	168,446	72,431	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		518,656	
足場	枠組足場 安全ネット必要	式	1		112,350	
足場	単管足場 安全ネット必要	式	1		37,692	
護岸復旧工		式	1		805,956	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		718,056	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	m2	36	19,946	718,056	
植生工		式	1		2,312	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	0.9	2,569	2,312	
場所打擁壁工		式	1		85,588	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	4	21,397	85,588	
付属物復旧工		式	1		575,030	
階段工		式	1		483,872	
1号場所打階段	W=1.0m	m	6	36,199	217,194	
2号場所打階段	W=1.0m	m	4	24,737	98,948	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号場所打階段	W=0.8m	m	5	33,546	167,730	
護岸付属物工		式	1		91,158	
1号小段平張	1号	m	6	15,193	91,158	
構造物撤去工		式	1		827,651	
構造物取壊し工		式	1		341,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	37	9,230	341,510	
付属施設撤去工		式	1		284,402	
既設機械設備撤去	巻上機(ｹﾞｰﾄ撤去含む)	箇所	1	142,201	142,201	
既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ機操作盤	箇所	1	142,201	142,201	
運搬処理工		式	1		201,739	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	37	1,176	43,512	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	37	4,036	149,332	
現場発生品運搬	巻上機,ｹﾞｰﾄ機操作盤	式	1		8,895	
仮設工		式	1		8,056,335	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		4,346,894	
土留・仮締切工		式	1		3,249,915	
仮水路工		式	1		120,439	
汚濁防止工		式	1		197,077	
交通管理工		式	1		142,010	
直接工事費		式	1		15,544,833	
共通仮設費		式	1		2,465,630	
共通仮設費		式	1		261,986	
運搬費		式	1		76,838	
仮設材運搬費		式	1		76,838	
現場環境改善費（率計上）		式	1		185,148	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,203,644	
純工事費		式	1		18,010,463	
現場管理費		式	1		6,101,299	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		44,749,590	
一般管理費等		式	1		7,750,410	
工事価格		式	1		52,500,000	
消費税相当額		式	1		5,250,000	
工事費計		式	1		57,750,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管 (湯所第３樋管)		式	1		13,936,052	
河川土工		式	1		5,690	
残土処理工		式	1		5,690	
樋門・樋管本体工		式	1		7,751,821	
作業土工		式	1		32,943	
函渠工		式	1		657,100	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	m2	4	5,283	21,132	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	3	6,848	20,544	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	7	25,548	178,836	
鉄筋	SD345 D13	t	0.39	170,450	66,475	
型枠		式	1		208,100	
型枠	残存型枠	式	1		67,224	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ16mm L=100mm	孔	20	541.7	10,834	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ20mm L=150mm	孔	24	541.7	13,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=510mm	本	20	308.7	6,174	
差し筋	SD345 D16 L=200mm	本	24	50.42	1,210	
足場	枠組足場 安全ネット必要	式	1		53,928	
足場	単管足場 安全ネット必要	式	1		8,376	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		1,267	
ｹﾞｰﾄ工		式	1		7,061,778	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式ｹﾞｰﾄ □600用	基	1	5,628,885	5,628,885	
防護蓋	1320×2200	基	1	1,097,527	1,097,527	
ｽｸﾘｰﾝ	W1200×H550　合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	組	1	335,366	335,366	
護岸復旧工		式	1		525,299	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		409,248	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	m2	14	29,232	409,248	
場所打擁壁工		式	1		116,051	
1号笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	1	116,051	116,051	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物復旧工		式	1		184,000	
階段工		式	1		184,000	
4号場所打階段	W=1.0m	m	4	46,000	184,000	
構造物撤去工		式	1		591,349	
構造物取壊し工		式	1		195,816	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	9	9,230	83,070	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	16,434	32,868	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(削孔)	φ200 L=300mm	m	6	13,313	79,878	
付属施設撤去工		式	1		294,804	
既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ設備	箇所	1	144,205	144,205	
既設機械設備撤去	開閉機	箇所	1	150,599	150,599	
運搬処理工		式	1		100,729	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	9	5,397	48,573	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)	m3	2	5,397	10,794	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	9	3,364	30,276	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	3,578	7,156	
現場発生品運搬	ｹﾞｰﾄ設備,開閉機	式	1		3,930	
仮設工		式	1		4,877,893	
工事用道路工		式	1		152,852	
土留・仮締切工		式	1		2,661,941	
沈砂池工		式	1		335,748	
水替工		式	1		1,274,026	
汚濁防止工		式	1		311,316	
交通管理工		式	1		142,010	
直接工事費		式	1		13,936,052	
共通仮設費		式	1		2,169,464	
共通仮設費		式	1		391,470	
運搬費		式	1		128,064	