

# 単 価 合 意 書



令和7年7月16日に契約した令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

7年8月6日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏



受注者 住所 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜1111番地5

氏名 中一建設株式会社

代表取締役 中尾 仁



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管 (佐貫樋門)		式	1		21,086,065	
河川土工		式	1		17,945	
盛土工		式	1		4,851	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	4,851	4,851	
残土処理工		式	1		13,094	
樋門・樋管本体工		式	1		9,071,452	
作業土工		式	1		217,464	
函渠工		式	1		454,826	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	3	4,223	12,669	
コンクリート	内空幅 1.4m 内空高さ 2.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	4	23,026	92,104	
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	173,758	22,588	
鉄筋	SD345 D19	t	0.08	171,786	13,742	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	4,943	9,886	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	6	2,506	15,036	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		164,260	
チップング						
		m2	4	6,940	27,760	
コンクリートポン	清掃含む					
		m2	4	1,266	5,064	
コンクリート削孔	φ16mm L=100mm					
		孔	32	549.4	17,580	
コンクリート削孔	φ19mm L=150mm					
		孔	32	549.4	17,580	
あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm					
		本	32	317.7	10,166	
差し筋	SD345 D16 L=210mm					
		本	32	54.28	1,736	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組 足場					
		式	1		31,885	
足場	安全ネット必要 単管足場					
		式	1		8,490	
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]					
		式	1		4,280	
ゲート工						
		式	1		7,351,907	
フラップゲート	自動開閉式ゲート □1000					
		基	1	6,198,907	6,198,907	
防護蓋	1520×2050					
		基	1	818,500	818,500	
スクリーン						
		組	1	334,500	334,500	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
翼壁工		式	1		439,397	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	10	3,660	36,600	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6	23,026	138,156	
鉄筋	SD345 D13	t	0.31	173,758	53,864	
型枠	一般型枠	式	1		197,112	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	式	1		13,665	
川裏対策工		式	1		607,858	
1号角落し嵩上げ		箇所	2	303,929	607,858	
護岸復旧工		式	1		660,768	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		660,768	
間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	32	20,649	660,768	
付属物復旧工		式	1		453,847	
作業土工		式	1		9,964	
コンクリート基礎工		式	1		16,439	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号コンクリート基礎	1号	箇所	1	16,439	16,439	
門柱復旧工		式	1		2,623	
1号コンクリート復旧	1号	箇所	1	2,623	2,623	
階段工		式	1		226,758	
1号現場打階段	W=1.5m	m	7	32,394	226,758	
付属施設工		式	1		198,063	
引込柱	H=7000	基	1	159,459	159,459	
ケーブル配管	FEP30	m	9	645.6	5,810	
ケーブル配管	厚鋼電線管(G22, F2-24)	m	0.6	2,173	1,303	
ケーブル配管	厚鋼電線管(G22, F2-24) 付替え	m	2	1,634	3,268	
量水標	勾配 1:2.0 H=2.0m	箇所	1	28,223	28,223	
付属物設置工		式	1		444,798	
観測施設工		式	1		444,798	
水位計撤去・再設置		基	1	15,965	15,965	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水位計キャビネット移設 (撤去・再設置)		基	1	172,476	172,476	
引込開閉器盤移設 (撤去・再設置)		基	1	73,921	73,921	
分電盤移設 (撤去・再設置)		基	1	79,739	79,739	
操作台照明移設 (撤去・再設置)		基	1	62,275	62,275	
ブルックス移設 (撤去・再設置)		基	1	40,422	40,422	
構造物撤去工		式	1		939,618	
構造物取壊し工		式	1		272,350	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	22	9,353	205,766	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	16,646	66,584	
付属施設撤去工		式	1		521,984	
既設機械設備撤去	操作台撤去	基	1	111,039	111,039	
既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	基	1	111,039	111,039	
既設機械設備撤去	ゲート撤去	基	1	146,048	146,048	
既設機械設備撤去	ゲート照明撤去	基	1	76,929	76,929	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設機械設備撤去	電柱撤去					
		基	1	76,929	76,929	
運搬処理工						
		式	1		145,284	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	22	2,008	44,176	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	4	2,461	9,844	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	22	3,476	76,472	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	4	3,698	14,792	
仮設工						
		式	1		9,497,637	
工事用道路工						
		式	1		6,220,508	
土留・仮締切工						
		式	1		2,932,741	
仮水路工						
		式	1		200,510	
交通管理工						
		式	1		143,878	
直接工事費						
		式	1		21,086,065	
共通仮設費						
		式	1		2,651,833	
共通仮設費						
		式	1		255,501	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		51,369	
仮設材運搬費		式	1		51,369	
現場環境改善費(率計上)		式	1		204,132	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,396,332	
純工事費		式	1		23,737,898	
現場管理費		式	1		6,601,255	
工事原価		式	1		51,389,969	
一般管理費等		式	1		9,110,031	
工事価格		式	1		60,500,000	
消費税相当額		式	1		6,050,000	
工事費計		式	1		66,550,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管 (下井手排水樋門)		式	1		15,723,256	
河川土工		式	1		47,289	
盛土工		m <sup>3</sup>	3		14,553	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		14,553	
残土処理工		式	1		32,736	
樋門・樋管本体工		式	1		12,213,171	
作業土工		式	1		106,497	
函渠工		式	1		824,176	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m <sup>2</sup>	5	3,997	19,985	
コンクリート	内空幅 2m 内空高さ 3.39m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m <sup>3</sup>	9	23,026	207,234	
鉄筋	SD345 D13	t	0.35	173,758	60,815	
鉄筋	SD345 D22	t	0.14	171,786	24,050	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	3	4,943	14,829	
止水板	CF(塩t <sup>o</sup> 製)200×5	m	8	2,506	20,048	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		295,668	
チップング						
		m2	5	6,940	34,700	
コンクリートポン	清掃含む					
		m2	5	1,266	6,330	
コンクリート削孔	φ16mm L=100mm					
		孔	41	549.4	22,525	
コンクリート削孔	φ19mm L=150mm					
		孔	40	549.4	21,976	
あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm					
		本	41	317.7	13,025	
差し筋	SD345 D16 L=210mm					
		本	40	54.28	2,171	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組 足場					
		式	1		63,770	
足場	安全ネット必要 単管足場					
		式	1		8,490	
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]					
		式	1		8,560	
ゲート工						
		式	1		9,930,480	
フラップゲート	自動開閉式ゲート □1500					
		基	1	9,930,480	9,930,480	
翼壁工						
		式	1		722,464	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m					
		m2	15	4,598	68,970	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m <sup>3</sup>	10	23,026	230,260	
鉄筋	SD345 D13	t	0.39	173,758	67,765	
鉄筋	SD345 D19	t	0.23	171,786	39,510	
型枠	一般型枠	式	1		271,029	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組 足場	式	1		36,440	
足場	安全ネット必要 単管足場	式	1		8,490	
川裏対策工		式	1		629,554	
2号角落し嵩上げ		箇所	2	314,777	629,554	
護岸復旧工		式	1		563,032	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		560,403	
現場打基礎コンクリート (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	2	22,089	44,178	
間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m <sup>2</sup>	25	20,649	516,225	
植生工		式	1		2,629	
張芝	張芝工 100m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	2,629	2,629	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物復旧工		式	1		1,009,413	
作業土工		式	1		6,800	
コンクリート基礎工		式	1		16,439	
2号コンクリート基礎	1号	箇所	1	16,439	16,439	
門柱復旧工		式	1		2,267	
2号コンクリート復旧	1号	箇所	1	2,267	2,267	
階段工		式	1		725,689	
2号現場打階段	W=1.0m	m	10	37,246	372,460	
3号現場打階段	W=0.8m	m	10	34,495	344,950	
4号現場打階段	異形	箇所	1	8,279	8,279	
付属施設工		式	1		258,218	
引込柱	H=7000	基	1	159,459	159,459	
ケーブル配管	FEP30	m	7	645.6	4,519	
ケーブル配管	厚鋼電線管(G22,F2-24) 付替え	m	5	1,634	8,170	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
量水標	勾配 1:2.0 H=2.0m					
		箇所	1	86,070	86,070	
付属物設置工						
		式	1		404,376	
観測施設工						
		式	1		404,376	
水位計撤去・再設置						
		基	1	15,965	15,965	
水位計キャビネット移設 (撤去・再設置)						
		基	1	172,476	172,476	
引込開閉器盤移設 (撤去・再設置)						
		基	1	73,921	73,921	
分電盤移設 (撤去・再設置)						
		基	1	79,739	79,739	
操作台照明移設 (撤去・再設置)						
		基	1	62,275	62,275	
構造物撤去工						
		式	1		953,808	
構造物取壊し工						
		式	1		276,865	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	28	9,353	261,884	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0.9	16,646	14,981	
付属施設撤去工						
		式	1		507,586	
既設機械設備撤去	操作台撤去					
		基	1	111,039	111,039	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	基	1	111,039	111,039	
既設機械設備撤去	ゲート撤去	基	1	165,179	165,179	
既設機械設備撤去	ゲート照明撤去	基	1	76,929	76,929	
既設機械設備撤去	照明操作盤撤去	基	1	43,400	43,400	
運搬処理工		式	1		169,357	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	2,360	66,080	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	2,913	2,621	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	3,476	97,328	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	3,698	3,328	
仮設工		式	1		532,167	
工事用道路工		式	1		388,289	
交通管理工		式	1		143,878	
直接工事費		式	1		15,723,256	
共通仮設費		式	1		1,780,397	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		451,074	
運搬費		式	1		343,585	
現場環境改善費(率計上)		式	1		107,489	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,329,323	
純工事費		式	1		17,503,653	
現場管理費		式	1		3,547,163	
工事原価		式	1		21,050,816	

