

単 価 合 意 書

令和7年7月17日に契約した令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月25日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市南隈255番地

氏名 やまこう建設株式会社

代表取締役社長 鶴石 健治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		77,508,210	
道路土工						
		式	1		54,710,316	
掘削工(ICT)						
		式	1		281,974	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		m3	770	366.2	281,974	
路体盛土工						
		m3	340		909,592	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		805,320	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		104,272	
路体盛土工(ICT)						
		m3	9,960		40,493,868	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		2,174,268	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		36,025,000	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		2,294,600	
路床盛土工						
		m3	150		257,488	
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		182,160	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		75,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工(ICT)		m3	2,350		10,592,580	
路床盛土(ICT)		式	1		740,250	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		9,268,250	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		584,080	
法面整形工(ICT)		式	1		821,028	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	737.7	29,508	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,700	465.6	791,520	
残土処理工		式	1		1,353,786	
法面工		式	1		372,090	
植生工		式	1		372,090	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,580	235.5	372,090	
舗装工		式	1		6,519,697	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		5,545,638	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,190	765.2	910,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	1,190	1,969	2,343,110	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	1,190	1,926	2,291,940	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		974,059	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	346	765.2	264,759	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	346	2,050	709,300	
排水構造物工		式	1		2,687,693	
作業土工		式	1		237,744	
側溝工		式	1		363,400	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	PU1-B300-H300	m	40	9,085	363,400	
管渠工		式	1		712,160	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	10	24,902	249,020	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)	D800	m	6	77,190	463,140	
集水柵・マンホール工		式	1		297,953	
現場打ち集水柵 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	45,730	45,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	38,890	77,780	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	174,443	174,443	
場所打水路工		式	1		592,456	
現場打水路	18-8-40(高炉)	m	103	5,752	592,456	
排水工		式	1		483,980	
縦排水 (TH-1-1)	1号 B240-H240	m	25	17,744	443,600	
1号法肩集水溝		箇所	3	13,460	40,380	
防護柵工		式	1		5,231,200	
路側防護柵工		式	1		5,231,200	
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	400	13,078	5,231,200	
区画線工		式	1		51,000	
区画線工		式	1		51,000	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	400	127.5	51,000	
道路付属施設工		式	1		413,444	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
		式	1		413,444	
1号防草コンクリート						
		m	100	3,718	371,800	
2号防草コンクリート						
		m	29	1,436	41,644	
構造物撤去工						
		式	1		4,042,989	
防護柵撤去工						
		式	1		382,725	
防護柵撤去(カ [^] ト [^] レール)						
		m	315	1,215	382,725	
構造物取壊し工						
		式	1		1,846,030	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	134	8,626	1,155,884	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	75	572.3	42,922	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m					
		m2	1,360	475.9	647,224	
運搬処理工						
		式	1		1,814,234	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	79	4,328	341,912	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	134	3,991	534,794	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	79	4,274	337,646	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	134	3,206	429,604	
現場発生品運搬						
		式	1		170,278	
仮設工						
		式	1		3,479,781	
交通管理工						
		式	1		3,479,781	
直接工事費						
		式	1		77,508,210	
共通仮設費						
		式	1		11,284,675	
共通仮設費						
		式	1		1,883,080	
技術管理費						
		式	1		1,100,903	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,042,297	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,606	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		782,177	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,401,595	
純工事費						
		式	1		88,792,885	
現場管理費						
		式	1		29,949,225	

