単　価　合　意　書

令和７年７月１７日に契約した令和７年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する 。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年７月２５日

発注者　　住所　鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長　竹田 佳宏

受注者　　住所　鳥取県鳥取市南隈255番地

氏名　やまこう建設株式会社

代表取締役社長　鶴石 健治

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		15,608,966	
道路土工		式	1		113,186	
残土処理工		式	1		113,186	
橋台工		式	1		13,536,253	
作業土工		式	1		183,172	
場所打杭工		式	1		4,698,304	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m	本	4	1,158,614	4,634,456	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	896	7,168	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	8	3,929	31,432	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	3,156	25,248	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		8,109,177	
逆T式橋台	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	183	35,698	6,532,734	
鉄筋	SD345 D29～32	t	4.05	148,900	603,045	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6.15	148,005	910,230	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.2	149,885	29,977	
機械式鉄筋定着加工		箇所	95	326.2	30,989	
沓座箱抜	φ150	m	5	440.5	2,202	
塗装工		式	1		545,600	
表面被覆	CC-B 100m2未満	m2	44	12,400	545,600	
仮設工		式	1		1,959,527	
交通管理工		式	1		1,959,527	
直接工事費		式	1		15,608,966	
共通仮設費		式	1		6,505,951	
共通仮設費		式	1		4,004,275	
運搬費		式	1		3,730,130	
重建設機械分解組立輸送費 (ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機)		式	1		2,782,824	
重建設機械分解組立輸送費 (ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊)		式	1		947,306	
技術管理費		式	1		56,569	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		56,569	
現場環境改善費（率計上）		式	1		217,576	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,501,676	
純工事費		式	1		22,114,917	
現場管理費		式	1		8,194,469	
工事原価		式	1		30,309,386	
一般管理費等		式	1		5,890,614	
工事価格		式	1		36,200,000	
消費税相当額		式	1		3,620,000	
工事費計		式	1		39,820,000	