

# 単 価 合 意 書

令和7年年10月2日に契約した令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月16日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市南隈255番地

やまこう建設株式会社

氏名 代表取締役社長 鶴石 健治

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		147,594,692	
河川土工		式	1		13,710,398	
掘削工		式	1		2,826,260	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,510	1,126	2,826,260	
掘削工(ICT)		式	1		1,772,840	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,700	377.2	1,772,840	
盛土工		m3	70		368,060	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		368,060	
法面整形工(ICT)		式	1		38,920	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	486.5	38,920	
残土処理工		式	1		8,704,318	
法覆護岸工		式	1		37,580,561	
作業土工		式	1		1,499,536	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		36,081,025	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ 控え75cm	m2	700	46,831	32,781,700	
胴込・裏込材(砕石) (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	m3	303	5,469	1,657,107	
目地板 (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,519	7,038	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	23	58,418	1,343,614	
足掛金物	W=300	個	22	13,253	291,566	
擁壁護岸工		式	1		55,127,096	
作業土工		式	1		3,684,628	
場所打擁壁工(構造物単位) (1号もたれ式擁壁)		式	1		12,434,283	
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	303	39,641	12,011,223	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ40～0	m3	55	7,692	423,060	
場所打擁壁工(構造物単位) (2号もたれ式擁壁)		式	1		20,997,731	
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	492	40,346	19,850,232	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ40～0	m3	147	7,692	1,130,724	
用心鉄筋	SD345 D13	t	0.11	152,503	16,775	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位) (3号もたれ式擁壁)		式	1		18,010,454	
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	422	40,346	17,026,012	
裏込砕石	再生クワッシュン40~0	m3	126	7,692	969,192	
用心鉄筋	SD345 D13	t	0.1	152,503	15,250	
落差工		式	1		10,734,999	
作業土工		式	1		757,946	
根固めブロック工 (1号落差工)		式	1		3,073,441	
消波根固めブロック製作	ブロック種類(実質量) 1t	個	48	18,950	909,600	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 1 1個以上15個以下 0.5km以下	個	48	3,513	168,624	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ブロック購入無	個	48	3,127	150,096	
魚道型ブロック		個	22	77,588	1,706,936	
吸出し防止材(全面)設置	合織不織布 10mm	m2	145	953	138,185	
根固めブロック工 (2号落差工)		式	1		2,817,398	
消波根固めブロック製作	ブロック種類(実質量) 1t	個	56	18,950	1,061,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 1 1個以上15個以下 0.5km以下	個	56	3,513	196,728	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ブロック購入無	個	56	3,127	175,112	
魚道型ブロック		個	16	77,588	1,241,408	
吸出し防止材(全面)設置	合織不織布 10mm	m2	150	953	142,950	
根固め構造物工 (1号落差工)		式	1		1,589,490	
止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	35	35,556	1,244,460	
隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	69,006	345,030	
根固め構造物工 (2号落差工)		式	1		2,154,568	
止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	51	34,613	1,765,263	
隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	55,615	389,305	
間詰工 (1号落差工)		式	1		142,565	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	28,513	142,565	
間詰工 (2号落差工)		式	1		199,591	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	28,513	199,591	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		878,094	
根固めブロック工		式	1		821,068	
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1t	個	30	18,950	568,500	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 1 1個以上15個以下 0.5km以下	個	30	3,513	105,390	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ブロック購入無	個	30	3,127	93,810	
吸出し防止材(全面)設置	合織不織布 10mm	m <sup>2</sup>	56	953	53,368	
間詰工		式	1		57,026	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	2	28,513	57,026	
排水構造物工		式	1		920,707	
管渠工		式	1		520,600	
U-M管(B形管) (P1-RC1-D200)	外圧管1種	m	1	13,968	13,968	
U-M管(B形管) (P1-RC1-D400)	外圧管1種	m	5	22,980	114,900	
U-M管(B形管) (P1-RC1-D1000)	外圧管1種	m	2	79,448	158,896	
1号管渠	外圧管1種 D150	m	12	12,621	151,452	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号接合コンクリート	18-8-40(高炉)					
		箇所	2	6,044	12,088	
2号接合コンクリート	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	20,168	20,168	
角落し	450型					
		個	3	16,376	49,128	
集水桝・マンホール工						
		式	1		378,180	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	1	55,588	55,588	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	1	96,814	96,814	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	1	225,778	225,778	
場所打水路工						
		式	1		21,927	
現場打水路 (1号水路)	400 300 18-8-40(高炉)					
		m	1	21,927	21,927	
構造物撤去工						
		式	1		6,040,923	
構造物取壊し工						
		式	1		3,267,005	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	347	9,415	3,267,005	
運搬処理工						
		式	1		2,773,918	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	347	4,766	1,653,802	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	347	3,228	1,120,116	
仮設工						
		式	1		22,601,914	
工事用道路工						
		式	1		2,262,543	
土留・仮締切工						
		式	1		13,395,659	
仮水路工						
		式	1		4,197,273	
運搬処理工						
		式	1		489,117	
交通管理工						
		式	1		2,257,322	
直接工事費						
		式	1		147,594,692	
共通仮設費						
		式	1		11,987,760	
共通仮設費						
		式	1		1,863,012	
技術管理費						
		式	1		547,729	
システム初期費(ICT)						
		式	1		547,729	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,315,283	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		10,124,748	

