単　価　合　意　書

令和７年１０月９日に契約した令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

2025年11月18日

発注者　　住所　鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長　竹田　佳宏

受注者　　住所　鳥取県八頭郡八頭町宮谷200-2

氏名　こおげ建設株式会社

代表取締役　山根　敏樹

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		83,312,778	
道路土工		式	1		1,977,747	
掘削工(ICT)		式	1		1,328,854	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	820	1,049	860,180	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	780	376.1	293,358	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	820	213.8	175,316	
路体盛土工		m3	170		392,360	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		325,150	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		67,210	
路体盛土工(ICT)		m3	90		20,232	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		20,232	
法面整形工(ICT)		式	1		231,837	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	759.7	121,552	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	230	479.5	110,285	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		4,464	
法面工		式	1		82,593	
植生工		式	1		82,593	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	270	305.9	82,593	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		18,161,462	
作業土工		式	1		379,023	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		17,782,439	
1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ35cm	m	84	9,101	764,484	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	箇所	1	49,021	49,021	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控35cm	m2	494	27,641	13,654,654	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	160	7,652	1,224,320	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m	85	5,550	471,750	
足場	安全ネット必要	式	1		1,618,210	
排水構造物工		式	1		604,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		35,463	
側溝工		式	1		454,309	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)	B300-H300	m	22	9,433	207,526	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300 横断用	m	5	39,492	197,460	
側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	B300用 車道用 普通目 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	16,441	49,323	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		79,470	
現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	43,930	43,930	
蓋 (街渠桝蓋)	T-25 B500-L500用 普通目 ボルト固定	枚	1	32,853	32,853	
1号止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	箇所	1	2,687	2,687	
吐口工		式	1		34,808	
1号吐口		箇所	1	34,808	34,808	
舗装工		式	1		1,498,678	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		1,498,678	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	513	793.4	407,014	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	513	2,128	1,091,664	
区画線工		式	1		36,369	
区画線工		式	1		36,369	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	270	134.7	36,369	
道路付属施設工		式	1		274,988	
道路付属物工		式	1		274,988	
1号路肩保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	28	9,821	274,988	
構造物撤去工		式	1		1,241,674	
構造物取壊し工		式	1		681,793	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	38	8,911	338,618	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	24	593.1	14,234	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t=20cm	m	0.6	2,896	1,737	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	430	492	211,560	
石積取壊し	練石積み 控え35cm	m2	23	5,028	115,644	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		559,881	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	45	4,105	184,725	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	4,445	97,790	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	45	3,994	179,730	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	4,438	97,636	
仮設工 (指定仮設)		式	1		29,552,455	
作業土工		式	1		76,182	
工事用道路工		式	1		201,218	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	50	224.8	11,240	
耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	袋	2	7,077	14,154	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	30	888.8	26,664	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	4,972	149,160	
仮橋･仮桟橋工 (A橋梁)		式	1		29,275,055	
橋脚		t	66	240,619	15,880,854	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業架台		式	1		99,438	
仮橋上部	架設	t	22.1	145,901	3,224,412	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	160	58,662	9,385,920	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	40	2,362	94,480	
土留材		t	2.4	245,813	589,951	
仮設工		式	1		29,882,762	
仮水路工		式	1		2,865,458	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		20,128,297	
交通管理工		式	1		6,889,007	
直接工事費		式	1		83,312,778	
共通仮設費		式	1		13,060,480	
共通仮設費		式	1		2,979,581	
運搬費		式	1		999,118	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		999,118	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,141,884	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,082,221	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		59,663	
現場環境改善費（率計上）		式	1		838,579	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,080,899	
純工事費		式	1		96,373,258	
現場管理費		式	1		32,428,859	
工事原価		式	1		128,802,117	
一般管理費等		式	1		21,197,883	
工事価格		式	1		150,000,000	
消費税相当額		式	1		15,000,000	
工事費計		式	1		165,000,000	