単　価　合　意　書

令和７年１０月３１日に契約した令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 7 年 11 月 13 日

発注者　　住所　鳥取県鳥取市田園町４丁目４００番地

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長　竹田佳宏

受注者　　住所　鳥取県鳥取市的場３丁目９７番地１

氏名　株式会社武晃建設

代表取締役　山根千鶴子

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		54,552,197	
道路土工		式	1		54,464	
残土処理工		式	1		54,464	
舗装工		式	1		1,867,104	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA)		式	1		1,867,104	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	300	5,763	1,728,900	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	315.8	9,474	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	30	4,291	128,730	
排水構造物工		式	1		2,105,136	
作業土工		式	1		125,536	
排水工		式	1		1,979,600	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	m	100	19,796	1,979,600	
防護柵工		式	1		34,026,500	
路側防護柵工		式	1		2,364,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	100	13,130	1,313,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	100	10,510	1,051,000	
防止柵工		式	1		31,662,500	
転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込用 景観塗装	m	2,500	12,665	31,662,500	
標識工		式	1		325,109	
作業土工		式	1		15,475	
門型標識補修工		式	1		309,634	
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	3	32,315	96,945	
防錆処理		m2	3	53,226	159,678	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.02	262,707	5,254	
型枠	一般型枠	式	1		27,272	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.7	29,265	20,485	
区画線工		式	1		1,857,600	
区画線工		式	1		1,857,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,000	307.4	614,800	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	325.7	325,700	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	791.8	395,900	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	4,000	130.3	521,200	
道路付属施設工		式	1		6,621,900	
道路付属物工		式	1		6,621,900	
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 景観色 土中建込 30本以上	本	100	10,181	1,018,100	
視線誘導標	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 両面φ100 土中建込 景観色 土中建込 30本以上	本	100	16,637	1,663,700	
車線分離標	φ800 H650 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	100	21,421	2,142,100	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 W=500 t=7cm	m	1,000	1,798	1,798,000	
法面工		式	1		642,200	
植生工		式	1		642,200	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	m2	200	3,211	642,200	
除草工		式	1		988,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		988,100	
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	4,000	65.13	260,520	
除草	肩掛け式 飛び石防護無	m2	2,000	56.55	113,100	
集草		m2	6,000	19.25	115,500	
積込運搬		m2	6,000	22.29	133,740	
除草処分		t	20	18,262	365,240	
構造物撤去工		式	1		409,080	
構造物取壊し工		式	1		258,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	8,617	258,510	
運搬処理工		式	1		150,570	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30	1,801	54,030	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30	3,218	96,540	
仮設工		式	1		5,655,004	
交通管理工		式	1		5,655,004	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		54,552,197	
共通仮設費		式	1		7,002,945	
共通仮設費		式	1		1,417,339	
技術管理費		式	1		57,691	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,691	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,359,648	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,585,606	
純工事費		式	1		61,555,142	
現場管理費		式	1		26,142,867	
工事原価		式	1		87,698,009	
一般管理費等		式	1		15,101,991	
工事価格		式	1		102,800,000	
消費税相当額		式	1		10,280,000	
工事費計		式	1		113,080,000	