単　価　合　意　書

令和７年１０月２８日に契約した令和７年度鳥取管内橋梁補修第１工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　７年　１２月　　５日

発注者　　住所　鳥取県鳥取市田園町４丁目４００番地

氏名　分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
鳥取河川国道事務所長　竹田　佳宏

受注者　　住所　鳥取市天神町５番地の２

氏名　大和建設株式会社
取締役社長　影井　一清

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 鳥取地区①（下り）		式	1		17,459,444	
橋梁補修工		式	1		8,764,042	
当て板補修工		式	1		8,687,442	
当て板補修		kg	3,214	2,703	8,687,442	
ひび割れ補修工		式	1		76,600	
ひび割れ充填A		m	2	38,300	76,600	
現場塗装工		式	1		4,103,013	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		3,460,410	
旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤	m2	150	7,463	1,119,450	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	150	10,481	1,572,150	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	150	1,564	234,600	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	150	1,592	238,800	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	730.4	109,560	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	1,239	185,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ　1層増塗り)		式	1		201,651	
旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤	m2	8	7,463	59,704	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	8	10,481	83,848	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	8	1,564	12,512	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(3層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	8	3,729	29,832	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	8	730.4	5,843	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	8	1,239	9,912	
現場塗装工 (F-11)		式	1		440,952	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	38	4,702	178,676	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	38	4,246	161,348	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	38	1,038	39,444	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	38	1,618	61,484	
仮設工		式	1		4,592,389	
橋梁足場工		式	1		3,755,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁防護工		式	1		540,821	
交通管理工		式	1		295,908	
橋梁保全工事 鳥取地区①（上り）		式	1		20,592,403	
防護柵工		式	1		17,975	
防止柵工		式	1		17,975	
転落防止柵補修		m	0.5	35,951	17,975	
橋梁補修工		式	1		9,913,138	
当て板補修工		式	1		8,674,710	
当て板補修		kg	3,201	2,710	8,674,710	
支承補修工		式	1		1,051,858	
支承補修		箇所	5	196,880	984,400	
ｺﾞﾑ支承清掃		箇所	2	33,729	67,458	
橋歴板補修工		式	1		35,129	
橋歴板補修		枚	1	35,129	35,129	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
断面修復工		式	1		151,441	
断面修復A	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 Mt=4.0cm	m2	0.06	2,372,689	142,361	
断面修復B	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無 Mt=4.0cm	m2	0.02	454,027	9,080	
現場塗装工		式	1		4,355,077	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		3,460,410	
旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤	m2	150	7,463	1,119,450	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	150	10,481	1,572,150	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	150	1,564	234,600	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	150	1,592	238,800	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	730.4	109,560	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	1,239	185,850	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ 1層増塗り)		式	1		453,715	
旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤	m2	18	7,463	134,334	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	18	10,481	188,658	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	18	1,564	28,152	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(3層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	18	3,729	67,122	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	18	730.4	13,147	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	18	1,239	22,302	
現場塗装工 (F-11)		式	1		440,952	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	38	4,702	178,676	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	38	4,246	161,348	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	38	1,038	39,444	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	38	1,618	61,484	
構造物撤去工		式	1		29	
運搬処理工		式	1		29	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.003	6,318	18	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.003	3,821	11	
仮設工		式	1		6,306,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁足場工		式	1		4,533,571	
橋梁防護工		式	1		653,492	
交通管理工		式	1		1,119,121	
直接工事費		式	1		38,051,847	
共通仮設費		式	1		9,060,653	
共通仮設費		式	1		2,487,419	
安全費		式	1		2,046,331	
塗膜剥離用保護具		式	1		2,046,331	
技術管理費		式	1		57,085	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,085	
現場環境改善費（率計上）		式	1		384,003	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,573,234	
純工事費		式	1		47,112,500	
現場管理費		式	1		22,901,058	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		122,419,113	
一般管理費等		式	1		18,830,887	
工事価格		式	1		141,250,000	
消費税相当額		式	1		14,125,000	
工事費計		式	1		155,375,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 鳥取地区②		式	1		26,021,362	
橋梁付属物工		式	1		15,385,941	
伸縮継手工		式	1		15,230,894	
鋼製伸縮装置更新 (A2 車道部)	伸縮量39.5mm 遊間量100mm 二次止水機能 片側誘導板	m	16.4	588,564	9,652,449	
鋼製伸縮装置更新 (P26 車道部)	伸縮量40.2mm 遊間量150mm 二次止水機能 片側誘導板	m	8.5	651,902	5,541,167	
ｼｰﾘﾝｸﾞ材		m	2	18,639	37,278	
排水施設工		式	1		155,047	
排水管補修	φ200	箇所	1	155,047	155,047	
橋梁補修工		式	1		1,938,545	
鋼部材補修工		式	1		463,522	
ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ取替		kg	49	7,138	349,762	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替		本	9	12,640	113,760	
ひび割れ補修工		式	1		124,417	
ひび割れ圧入A		m	1	124,417	124,417	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
断面修復工		式	1		909,861	
断面修復A	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 Mt=5.0cm	m2	0.1	3,559,033	355,903	
断面修復B	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無 Mt=5.3cm	m2	1	553,958	553,958	
表面被覆工		式	1		440,745	
表面被覆A		m2	3	146,915	440,745	
現場塗装工		式	1		5,857,497	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ 1層増塗り)		式	1		5,849,376	
旧塗膜除去		m2	260	6,726	1,748,760	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	260	8,997	2,339,220	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	260	1,348	350,480	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(3層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	260	3,729	969,540	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	260	629.6	163,696	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	260	1,068	277,680	
現場塗装工 (F-11)		式	1		8,121	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.7	4,702	3,291	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.7	4,246	2,972	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.7	1,038	726	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.7	1,618	1,132	
構造物撤去工		式	1		98,780	
運搬処理工		式	1		98,780	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	15,649	62,596	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.07	4,471	312	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.07	3,184	222	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	5,308	21,232	
現場発生品運搬		式	1		14,418	
仮設工		式	1		2,740,599	
橋梁足場工		式	1		1,398,386	
橋梁防護工		式	1		207,099	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,135,114	
直接工事費		式	1		26,021,362	
共通仮設費		式	1		6,996,992	
共通仮設費		式	1		1,197,186	
安全費		式	1		871,010	
塗膜剥離用保護具		式	1		871,010	
現場環境改善費（率計上）		式	1		326,176	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,799,806	
純工事費		式	1		33,018,354	
現場管理費		式	1		19,387,201	
工事原価		式	1		52,405,555	