

単 価 合 意 書

令和7年10月10日に契約した令和7年度千代川整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月30日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市岩吉130番地3

氏名 株式会社興洋工務店

代表取締役 野藤 悦男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		38,925,951	
河川土工		式	1		10,579,563	
掘削工(ICT)		式	1		2,343,750	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	m3	7,500	312.5	2,343,750	
残土処理工		式	1		8,235,813	
法覆護岸工		式	1		1,517,868	
作業土工		式	1		86,631	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		1,263,673	
現場打基礎コンクリート (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	15	20,349	305,235	
間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	47	19,003	893,141	
1号護岸端止		箇所	1	65,297	65,297	
階段工		式	1		167,564	
現場打階段 (SB-1-2-W1500)		m	4	41,891	167,564	
擁壁護岸工		式	1		11,002,427	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		281,616	
場所打擁壁工 (1号ハ°ラハ°ット)		式	1		10,720,811	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	270	2,890	780,300	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	182	23,706	4,314,492	
鉄筋	SD345 D13	t	7.58	160,286	1,214,967	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	18	4,726	85,068	
止水板	CF(塩t°製)200×5	m	27	2,312	62,424	
型枠	一般型枠					560m2
		式	1		4,242,560	
水抜ハ°イ°	硬質塩化t°ニル管 VU φ 150mm フィルター 無	m	14	1,500	21,000	
根固め工		式	1		2,790,991	
作業土工		式	1		66,807	
根固めフ°ロック工		式	1		2,724,184	
根固めフ°ロック据付	無筋フ°ロック フ°ロック種類(実質量) 3. 02 t フ°ロック購入有	個	17	105,705	1,796,985	
根固めフ°ロック据付	無筋フ°ロック フ°ロック種類(実質量) 3. 01 t フ°ロック購入有	個	8	110,253	882,024	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t=10mm					
		m2	50	903.5	45,175	
付帯道路工						
		式	1		1,863,837	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)						
		式	1		1,830,960	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	100	781.6	78,160	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m2	350	771	269,850	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	350	2,032	711,200	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	350	2,205	771,750	
区画線工						
		式	1		32,877	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	3	594.1	1,782	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	4	788.7	3,154	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	3	660.5	1,981	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱					
		m	200	129.8	25,960	
堤防養生工						
		式	1		3,994,700	
伐木除根工						
		式	1		3,994,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木・伐竹	伐木(機械施工)					
		m2	10,000	30.02	300,200	
除根整地 (除根)		m2	10,000	33.41	334,100	
除根整地 (整地)		m2	10,000	50.29	502,900	
集積積み込み		式	1		765,500	10,000m2
処分費	伐木(枝・葉・幹)	m3	200	5,912	1,182,400	
処分費	伐木(根・株)	m3	100	9,096	909,600	
構造物撤去工		式	1		1,915,388	
防護柵撤去工		式	1		293,000	
防護柵撤去(ガードレール)		m	200	1,465	293,000	
構造物取壊し工		式	1		1,108,552	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	8,584	94,424	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	48	15,291	733,968	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	200	571.3	114,260	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	350	474	165,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		513,836	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	11	1,517	16,687	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	48	1,655	79,440	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	35	2,107	73,745	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	11	3,206	35,266	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	48	3,411	163,728	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	35	3,206	112,210	
現場発生産品運搬	ガードレール					3.28t
		式	1		32,760	
仮設工						
		式	1		5,261,177	
工事用道路工						
		式	1		1,037,425	
土留・仮締切工						
		式	1		1,415,735	
汚濁防止工						
		式	1		153,554	
交通管理工						
		式	1		2,654,463	
直接工事費						
		式	1		38,925,951	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,539,986	
共通仮設費		式	1		1,526,452	
技術管理費		式	1		543,992	
システム初期費(ICT)		式	1		543,992	
現場環境改善費(率計上)		式	1		982,460	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,013,534	
純工事費		式	1		44,465,937	
現場管理費		式	1		14,560,431	
工事原価		式	1		59,026,368	
一般管理費等		式	1		10,473,632	
工事価格		式	1		69,500,000	
消費税相当額		式	1		6,950,000	
工事費計		式	1		76,450,000	