

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その7業務
履行場所	鳥取県鳥取市船木～南栄町地内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 履行期間	162 日間	自 令和 7年 7月18日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その7業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	6,198,116			
直接調査費	式	1	5,225,260			
機械ボーリング	式	1	3,097,200	土質ボーリング(オールコアボーリング)	75	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	18	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	27	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	15	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,774,650	標準貫入試験	75	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	18	回
				砂・砂質土		
				標準貫入試験	27	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	15	回
				軟岩		
				孔内載荷試験	3	回

# 積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その7業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				普通載荷	
室内土質試験	式	1	40,850	土粒子の密度試験	5 資料
				土の含水費試験	5 資料
総合解析	式	1	186,560	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	120,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	972,856		
運搬費	式	1	7,290	運搬費	1 式
準備費	式	1	401,540	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	203,100	足場仮設	1 式
安全費	式	1	212,700	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	111,692	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	36,534	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	6,198,116		
間接費	式	1	4,321,884		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その7業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
諸経費	式	1	4,321,884		
一般調査業務費	式	1	10,520,000		
解析等調査	式	1	1,166,292		
直接業務費	式	1	1,166,292		
解析等調査	式	1	1,166,292	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,465,892		
その他原価	式	1	789,382		
一般管理費等	式	1	1,204,726		
解析等調査業務費	式	1	3,460,000		
調査業務価格	式	1	13,980,000		