

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その8業務
履行場所	鳥取県鳥取市南栄町地内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 履行期間	151 日間	自 令和 7年 7月29日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その8業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	6,190,742		
直接調査費	式	1	5,218,090		
機械ボーリング	式	1	2,906,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 84 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 24 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 15 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 15 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,957,980	標準貫入試験 粘性土・シルト 84 回	
				標準貫入試験 砂・砂質土 24 回	
				標準貫入試験 礫混じり土砂 15 回	
				軟岩 孔内載荷試験 15 回	
				6 回	

積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その8業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				普通載荷	
室内土質試験	式	1	40,850	土粒子の密度試験	5 資料
				土の含水費試験	5 資料
総合解析	式	1	186,560	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	120,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	972,652		
運搬費	式	1	7,290	運搬費	1 式
準備費	式	1	401,540	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	203,100	足場仮設	1 式
安全費	式	1	212,700	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	111,538	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	36,484	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	6,190,742		
間接費	式	1	4,319,258		

積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その8業務			業種	地質調査
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
	諸経費	式	1	4,319,258	
	一般調査業務費	式	1	10,510,000	
	解析等調査	式	1	1,166,292	
	直接業務費	式	1	1,166,292	
	解析等調査	式	1	1,166,292	計画準備 解析等調査
	共通	式	1	299,600	1 業務
	共通	式	1	299,600	1 式
	打合せ等	式	1	299,600	打合せ
	直接原価（その他原価除く）	式	1	1,465,892	1 式
	その他原価	式	1	789,382	
	一般管理費等	式	1	1,204,726	
	解析等調査業務費	式	1	3,460,000	
	調査業務価格	式	1	13,970,000	