

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その9業務
履行場所	鳥取県鳥取市南栄町～津ノ井地内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 履行期間	121 日間	自 令和 7年 8月28日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その9業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	6,527,924			
直接調査費	式	1	5,545,960			
機械ボーリング	式	1	3,115,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	72	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	33	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	21	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	15	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,049,540	標準貫入試験 粘性土・シルト	72	回
				標準貫入試験 砂・砂質土	33	回
				標準貫入試験 礫混じり土砂	21	回
				標準貫入試験 軟岩	15	回
				孔内載荷試験	6	回

積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その9業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				普通載荷	
室内土質試験	式	1	65,360	土粒子の密度試験	8 資料
				土の含水費試験	8 資料
総合解析	式	1	186,560	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	123,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	981,964		
運搬費	式	1	7,290	運搬費	1 式
準備費	式	1	401,540	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	203,100	足場仮設	1 式
安全費	式	1	212,700	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	118,555	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	38,779	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	6,527,924		
間接費	式	1	4,532,076		

積算内訳書

業務名	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その9業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
諸経費	式	1	4,532,076		
一般調査業務費	式	1	11,060,000		
解析等調査	式	1	1,166,292		
直接業務費	式	1	1,166,292		
解析等調査	式	1	1,166,292	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,465,892		
その他原価	式	1	789,382		
一般管理費等	式	1	1,204,726		
解析等調査業務費	式	1	3,460,000		
調査業務価格	式	1	14,520,000		