

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度千代川秋里地区外地質調査業務
履行場所	鳥取県鳥取市秋里地区

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第一課
2) 履行期間	276 日間	自 令和 8年 3月18日 至 令和 8年12月18日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度千代川秋里地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,622,654			
直接調査費	式	1	10,196,200			
機械ボーリング	式	1	3,540,800	土質ボーリング(オールコアボーリング)	66	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	81	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	23	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	2	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,858,280	標準貫入試験	86	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	104	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	2	回
				礫混じり土砂		
土質試験	式	1	4,376,200	土粒子の密度試験		

積算内訳書

業務名	令和7年度千代川秋里地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の含水比試験	100 試料
				土の粒度試験	100 試料
				土の液性限界試験	100 試料
				土の塑性限界試験	100 試料
				土の湿潤密度試験	100 試料
				土の圧密試験	100 試料
				土の一軸圧縮試験	4 試料
					4 試料
総合解析	式	1	245,920	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	155,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
間接調査費	式	1	1,426,454		
運搬費	式	1	67,651	運搬費	1 式
準備費	式	1	392,800	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	677,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	217,770	旅費交通費（率計上・宿泊無）	

積算内訳書

業務名	令和7年度千代川秋里地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
施工管理費	式	1	71,233	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,622,654		
間接費	式	1	7,657,346		
諸経費	式	1	7,657,346		
一般調査業務費	式	1	19,280,000		
解析等調査	式	1	1,486,684		
直接業務費	式	1	1,486,684		
解析等調査	式	1	1,486,684	計画準備	
				1	業務
				1	式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,800,484		
その他原価	式	1	969,560		
一般管理費等	式	1	1,489,956		
解析等調査業務費	式	1	4,260,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度千代川秋里地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
調査業務価格	式	1	23,540,000		