

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度津ノ井バイパス地質調査その1 業務
履行場所	鳥取県鳥取市東大路地内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	187 日間	自 令和 8年 7月27日	
		至 令和 9年 1月29日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度津ノ井バイパス地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	13,725,800		
直接調査費	式	1	12,314,720		
機械ボーリング	式	1	7,785,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 26 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 9 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 43 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 58 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 8 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 86 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	157,000	固定式シリンダーサンプリング 5 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,316,620	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度津ノ井バイパス地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粘性土・シルト 標準貫入試験	57 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	7 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	85 回
				軟岩 孔内載荷試験	24 回
				普通載荷	10 回
室内土質試験	式	1	586,180	土粒子の密度試験	
				土の含水比試験	4 試料
				土の粒度試験	4 試料
				ふるい分析 試料0.5kg未満 土の粒度試験	43 試料
				沈降分析 土の液性限界試験	4 試料
				土の塑性限界試験	4 試料
				土の湿潤密度試験	4 試料
				土の一軸圧縮試験	4 試料

積算内訳書

業務名	令和8年度津ノ井バイパス地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
室内岩石試験	式	1	88,640	試料作成費	4 個
				軟岩コア 岩石の一軸圧縮強度試験	4 個
総合解析	式	1	206,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	167,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,411,080		
運搬費	式	1	8,050	運搬費	1 式
準備費	式	1	468,320	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	288,400	足場仮設	1 式
安全費	式	1	296,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	263,363	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	86,147	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	13,725,800		
間接費	式	1	8,914,200		

積算内訳書

業務名	令和8年度津ノ井バイパス地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	8,914,200		
一般調査業務費	式	1	22,640,000		
解析等調査	式	1	1,359,772		
直接業務費	式	1	1,359,772		
解析等調査	式	1	1,359,772	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,673,572		
その他原価	式	1	901,218		
一般管理費等	式	1	1,385,210		
解析等調査業務費	式	1	3,960,000		
調査業務価格	式	1	26,600,000		