

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度小鴨川維持工事
工事地名	小鴨川・国府川の直轄管理区間及び倉吉市内の直轄砂防区域

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度小鴨川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	63,482,847		
巡視・巡回工	式	1	361,500		
河川巡視工	式	1	361,500	緊急時対応 (河川)	1 式
				緊急時対応 (砂防)	1 式
				緊急時訓練 (河川)	1 式
				緊急時訓練 (砂防)	1 式
除草工	式	1	32,979,694		
堤防除草工	式	1	32,979,694	除草 (大型遠隔操縦式)	998,900 m2
				除草 (肩掛式)	74,100 m2
				集草 (ハットガイト式)	100,000 m2
				集草 (人力)	973,000 m2
				梱包	1,073,000 m2
				積込・荷卸	1,073,000 m2
				運搬(堤防除草)	1,073,000 m2
堤防養生工	式	1	3,928,100		
伐木除根工	式	1	3,928,100	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)；	5,000 m2
				伐木・伐竹(複合) 伐竹；	5,000 m2
				伐木伐竹運搬 (伐木)	5,000 m2
				伐木伐竹運搬	5,000 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度小鴨川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(伐竹) 処分費	50 t
				(伐木) 処分費	50 t
				(伐竹)	
付属物設置工	式	1	433,430		
境界杭工	式	1	76,330	境界杭 (BS-3-1) 120×120×1000 根巻き基礎無し；	10 本
付属物設置工	式	1	357,100	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール；	10 本
清掃工	式	1	3,773,173		
塵芥処理工	式	1	3,773,173	散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)	1,073,000 m2
				散在塵芥処理 (運搬)	1,073,000 m2
				堆積塵芥収集(機械処理) (収集・集積・積込み)	5 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) (収集・集積・積込み)	5 m3
				堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)	5 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) (運搬)	5 m3
応急処理工	式	1	18,480,000		
応急処理作業工	式	1	18,480,000	応急作業 (河川整備)	1 式
				応急作業 (砂防整備)	1 式
河川土工	式	1	2,112,450		

積算内訳書

工事名	令和6年度小鴨川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
掘削工	式	1	676,350	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 積込(ルース) (堆積土砂撤去) 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,436,100	
管理用通路工	式	1	1,286,400	
アスファルト舗装工	式	1	1,286,400	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；
仮設工	式	1	128,100	
交通管理工	式	1	128,100	交通誘導警備員 B(昼間)
直接工事費	式	1	63,482,847	
共通仮設費	式	1	7,547,000	
共通仮設費	式	1	1,644,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,644,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,903,000	
純工事費	式	1	71,029,847	
現場管理費	式	1	26,101,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度小鴨川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	97,130,847	
一般管理費等	式	1	16,699,153	
工事価格	式	1	113,830,000	