

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事
工事地名	倉吉河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	318日間	自 令和 6年 5月18日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	11,424,112	
道路照明設備工	式	1	11,304,612	
サードエリア照明設備工	式	1	4,232,402	道路照明柱建柱 7 基 IA10B-C指定色・KCE090-2C ; 管内配線 11 m CV3.5mm2-3c ; 管内配線 210 m CV3.5mm2-4c ; 管内配線 61 m CV5.5mm2-4c ; 電力ケーブル接続 2 箇所 CV3.5-4:CV3.5-4(分岐)92-JB1相当 ; 管内配線 146 m IV3.5mm2 ; 管内配線 61 m IV5.5mm2 ;
サードエリア照明設備工	式	1	5,946,118	道路照明柱建柱 4 基 IA10B-C指定色・KCE090-2C ; 道路照明柱建柱 3 基 IA10B-C指定色・KCE150-3C ; 道路照明柱建柱 2 基 TA10B-C指定色・KCE090-2C×2 ; 管内配線 110 m CV3.5mm2-2c ; 管内配線 65 m CV3.5mm2-3c ; 管内配線 255 m CV3.5mm2-4c ; 電力ケーブル接続 1 箇所 CV3.5-2:CV3.5-2(分岐)82-JB1相当 ; 電力ケーブル接続 1 箇所 CV3.5-4:CV3.5-4(分岐)92-JB1相当 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
				管内配線 IV3.5mm ² ;	230	m
道路照明設備設置工	式	1	1,082,400	道路照明柱建柱 IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器 ;	1	基
				道路照明柱建柱 IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器 ;	1	基
道路照明設備撤去工	式	1	43,692	道路照明柱撤去 既設照明柱(灯具含む) ;	3	基
				現場発生品運搬(電気)	1	式
				現場発生品運搬(道路照明柱) ;		
仮設工	式	1	119,500			
交通管理工	式	1	119,500	交通誘導警備員 A・昼間	1	式
				交通誘導警備員 B・昼間	1	式
直接工事費	式	1	11,424,112			
共通仮設費	式	1	2,376,800			
共通仮設費	式	1	231,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	173,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	2,145,000			
純工事費	式	1	13,800,912			
現場管理費	式	1	7,750,000			
工事原価	式	1	53,620,990			

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(琴浦地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	6,918,640	
道路照明設備工	式	1	6,560,140	
道路照明設備設置工	式	1	6,368,400	道路照明柱建柱 1 基 IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器； 道路照明柱建柱 8 基 IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器； 道路照明柱建柱 3 基 IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器；
道路照明設備撤去工	式	1	191,740	道路照明柱撤去 12 基 既設照明柱(灯具含む)； 現場発生品運搬(電気) 1 式 現場発生品運搬(道路照明柱)；
仮設工	式	1	358,500	
交通管理工	式	1	358,500	交通誘導警備員 1 式 A・昼間 交通誘導警備員 1 式 B・昼間
直接工事費	式	1	6,918,640	
共通仮設費	式	1	1,667,000	
共通仮設費	式	1	116,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	116,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,551,000	
純工事費	式	1	8,585,640	
現場管理費	式	1	5,220,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(琴浦地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	13,805,640	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(大山地区)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
電気設備	式	1	7,781,160	
道路照明設備工	式	1	7,362,910	
道路照明設備設置工	式	1	7,163,600	道路照明柱建柱 1 基 IA8B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器； 道路照明柱建柱 1 基 IA8.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器； 道路照明柱建柱 5 基 IA10B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器； 道路照明柱建柱 5 基 IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器； 道路照明柱建柱 1 基 TA10.3B-S指定色・KCE070-2C×2・自動点滅器；
道路照明設備撤去工	式	1	199,310	道路照明柱撤去 13 基 既設照明柱(灯具含む)； 現場発生品運搬(電気) 1 式 現場発生品運搬；
仮設工	式	1	418,250	
交通管理工	式	1	418,250	交通誘導警備員 1 式 A・昼間 交通誘導警備員 1 式 B・昼間
直接工事費	式	1	7,781,160	
共通仮設費	式	1	1,801,000	
共通仮設費	式	1	127,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	127,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,674,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事(米子地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	1,198,278	
道路照明設備工	式	1	1,138,528	
道路照明設備設置工	式	1	1,109,400	道路照明柱建柱 2 基 IA10.3B-S指定色・KCE070-2C・自動点滅器；
道路照明設備撤去工	式	1	29,128	道路照明柱撤去 2 基 既設照明柱(灯具含む)； 現場発生品運搬(電気) 1 式 現場発生品運搬；
仮設工	式	1	59,750	
交通管理工	式	1	59,750	交通誘導警備員 1 式 A・昼間 交通誘導警備員 1 式 B・昼間
直接工事費	式	1	1,198,278	
共通仮設費	式	1	476,000	
共通仮設費	式	1	59,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	59,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	417,000	
純工事費	式	1	1,674,278	
現場管理費	式	1	1,284,000	
工事原価	式	1	2,958,278	