

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路江北地区第4地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	247日間	自 令和6年6月27日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第4地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	241,385,520	
道路土工	式	1	27,780,460	
掘削工	式	1	9,651,480	掘削 5,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
掘削工(ICT)	式	1	1,501,240	掘削(ICT) 5,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
路体盛土工(ICT)	式	1	16,627,740	路体(築堤)盛土(ICT) 10,400 m3 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
地盤改良工	式	1	213,323,660	
締固め改良工	式	1	166,931,640	1号サントコンパクションパイル 220 本 SD打設長(10.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(5.4m/本)SCP杭径(0.7m) ; 2号サントコンパクションパイル 139 本 SD打設長(9.2m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(6.5m/本)SCP杭径(0.7m) ; 3号サントコンパクションパイル 242 本 打設長(15.9m/本)充填長(6.8m)改良長(5.8m/本)改良杭径(0.57m) ; 4号サントコンパクションパイル 239 本 打設長(16.3m/本)充填長(6.8m)改良長(6.5m/本)改良杭径(0.57m) ; 足場 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第4地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
固結工	式	1	46,392,020	1号薬液注入 浸透固化； 足場	50 本 1 式
仮設工	式	1	281,400		
交通管理工	式	1	281,400	交通誘導警備員 (B昼間)	1 式
直接工事費	式	1	241,385,520		
共通仮設費	式	1	31,930,038		
共通仮設費	式	1	9,409,038		
運搬費	式	1	6,224,000	重建設機械分解組立費 (静的締固施工機械)	1 式
				重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)	1 式
技術管理費	式	1	1,206,038	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				六価コム溶出試験費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,979,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	22,521,000		
純工事費	式	1	273,315,558		
現場管理費	式	1	81,883,000		
工事原価	式	1	355,198,558		
一般管理費等	式	1	51,141,442		
工事価格	式	1	406,340,000		