

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路江北地区第3地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	253日間	自 令和6年6月21日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第3地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	216,808,670	
道路土工	式	1	33,407,070	
掘削工	式	1	11,995,800	掘削 6,100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
掘削工(ICT)	式	1	1,761,070	掘削(ICT) 6,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
路体盛土工(ICT)	式	1	19,650,200	路体(築堤)盛土(ICT) 12,200 m3 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
地盤改良工	式	1	183,120,200	
締固め改良工	式	1	125,324,780	1号サントコンパクションパイル 449 本 SD打設長(10.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(5.4m/本)SCP杭径(0.7m) ; 2号サントコンパクションパイル 52 本 打設長(15.9m/本)充填長(9.2m)改良長(5.4m/本)改良杭径(0.57m) ; 3号サントコンパクションパイル 93 本 打設長(15.9m/本)充填長(9.0m)改良長(5.5m/本)改良杭径(0.57m) ; 4号サントコンパクションパイル 39 本 打設長(15.9m/本)充填長(9.7m)改良長(5.6m/本)改良杭径(0.57m) ; 5号サントコンパクションパイル 150 本

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第3地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				打設長(15.9m/本)充填長(7.3m)改良長(5.8m/本)改良杭径(0.57m) ;
固結工	式	1	57,795,420	足場 1号薬液注入 浸透固化 ; 足場
仮設工	式	1	281,400	
交通管理工	式	1	281,400	交通誘導警備員 (B昼間)
直接工事費	式	1	216,808,670	
共通仮設費	式	1	28,135,147	
共通仮設費	式	1	7,712,147	
運搬費	式	1	4,676,000	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)
技術管理費	式	1	1,215,147	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験費
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,821,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	20,423,000	
純工事費	式	1	244,943,817	
現場管理費	式	1	73,799,000	
工事原価	式	1	318,742,817	
一般管理費等	式	1	46,627,183	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第3地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	365,370,000	