

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町松神地内～東伯郡北栄町東園地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	260日間	自 令和6年6月14日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	138,075,135	
道路土工	式	1	21,640,447	
掘削工(ICT)	式	1	970,320	掘削(ICT) 2,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	14,234,080	路体(築堤)盛土 6,500 m3 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 120 m3 2.5m未満； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,566,864	路体(築堤)盛土(ICT) 6,480 m3
路床盛土工	式	1	48,450	路床盛土 10 m3 2.5m未満；
防草コンクリート	式	1	4,171,748	張りコンクリート 770 m2 (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート 28 m2 (2号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート 476 m2 (3号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	648,985	
舗装工	式	1	38,710,385	
アスファルト舗装工	式	1	34,557,112	下層路盤(車道・路肩部) 3,740 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 3,740 m2

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 3,670 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 80mm ; 基層(車道・路肩部) 3,590 m2 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 3,510 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	1,022,755	上層路盤(車道・路肩部) 355 m2 (路盤) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 355 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;
アスファルト舗装工	式	1	3,130,518	下層路盤(車道・路肩部) 849 m2 (路盤) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 1,010 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
排水構造物工	式	1	58,008,926	
作業土工	式	1	3,811,745	
側溝工	式	1	50,953,391	プレキャストU型側溝 3 m (1号プレキャストU型側溝) B300-H300 ; プレキャストU型側溝 99 m (2号プレキャストU型側溝) B500-H500 ; 自由勾配側溝 21 m (CP-U5-B300-C300) 縦断用 ; 自由勾配側溝 29 m

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(CP-U5-B300-C400) 縦断用； 自由勾配側溝	106 m
				(CP-U5-B500-C500) 縦断用； 自由勾配側溝	11 m
				(CP-U5-B500-C600) 縦断用； 自由勾配側溝	10 m
				(CP-U5-B500-C700) 縦断用； 自由勾配側溝	9 m
				(CP-U5-B500-C800) 縦断用； 自由勾配側溝	56 m
				(CP-U5-B600-C600) 縦断用； 自由勾配側溝	60 m
				(CP-U5-B600-C700) 縦断用； 自由勾配側溝	65 m
				(CP-U5-B600-C800) 縦断用； 自由勾配側溝	83 m
				(CP-U5-B600-C900) 縦断用； 自由勾配側溝	88 m
				(CP-U5-B600-C1000) 縦断用； 自由勾配側溝	83 m
				(CP-U5-B600-C1100) 縦断用； 自由勾配側溝	60 m
				(CP-U5-B1000-C1500)	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				縦断用； 自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝) 121 m 縦断用； 側溝蓋 (コンクリート蓋) コンクリート蓋 車道用 B300 L500； 40 枚 側溝蓋 (コンクリート蓋) コンクリート蓋 車道用 B500 L500； 108 枚 側溝蓋 (コンクリート蓋) コンクリート蓋 車道用 B600 L500； 347 枚 側溝蓋 (コンクリート蓋) コンクリート蓋 車道用 B1000 L500； 144 枚 側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B300用 L=1000 縦断用 並目ボルト固定； 5 枚 側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B500用 L=1000 縦断用 並目ボルト固定； 14 枚 側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B600用 L=1000 縦断用 並目ボルト固定； 43 枚 側溝蓋 (グレーチング蓋) T-25 B1000用 L=1000 縦断用 並目ボルト固定； 18 枚
管渠工	式	1	987,300	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600) 18 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,256,490	現場打ち街渠桝 (G1-B800-L800-H1200) 1 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち街渠桝 2 箇所

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠樹 1 箇所 (2号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠樹 1 箇所 (3号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠樹 1 箇所 (4号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠樹 1 箇所 (5号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠樹 1 箇所 (6号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠樹 1 箇所 (7号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠樹 1 箇所 (8号街渠樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 1 枚 (グレーチング蓋) T-2 B700-L700用 細目 ボルト固定 ; 蓋 2 枚 (グレーチング蓋) T-25 B700-L700用 並目 ボルト固定 ; 蓋 5 枚 (グレーチング蓋) T-25 B800-L800用 並目 ボルト固定 ; 蓋 1 組 (グレーチング蓋)

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				T-25 B1000-L1000用 並目 ホルト固定； 蓋 1 組 (グレチンク蓋) T-25 B1400-L1400用 並目 ホルト固定；
縁石工	式	1	145,300	
縁石工	式	1	145,300	アスカーフ (AC-1-1) 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；
防護柵工	式	1	16,632,230	
路側防護柵工	式	1	11,466,940	ガードパイプ Gp-B-3E 塗装品； 635 m ガードパイプ Gp-B-2B 塗装品； 128 m
作業土工	式	1	216,810	
防護柵基礎工	式	1	4,948,480	1号プレキャスト防護柵基礎 128 m
区画線工	式	1	212,376	
区画線工	式	1	212,376	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 5 m 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 37 m ペイント式区画線 (白) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱； 1,550 m
構造物撤去工	式	1	2,444,071	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	631,585	
構造物取壊し工	式	1	1,110,806	コンクリート構造物取壊し 24 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 52 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 160 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 470 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；
運搬処理工	式	1	701,680	殻運搬 24 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 52 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 24 m3 アスファルト殻； 殻処分 24 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 52 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 24 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	281,400	
交通管理工	式	1	281,400	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	138,075,135	
共通仮設費	式	1	16,300,096	
共通仮設費	式	1	2,714,096	
技術管理費	式	1	1,448,096	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式

