

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	262日間	自	令和 6年 6月12日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	38,999,135	
道路土工	式	1	75,392	
掘削工	式	1	19,665	掘削 9 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;
法面整形工	式	1	7,320	法面整形(切土部) 6 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	48,407	
舗装工	式	1	31,328,817	
アスファルト舗装工	式	1	62,529	下層路盤(車道・路肩部) 14 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 12 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 11 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ;
アスファルト舗装工	式	1	31,266,288	下層路盤(車道・路肩部) 10,740 m2 (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 10,740 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
法面工	式	1	3,557,088	
植生工	式	1	3,557,088	客土吹付 6 m2 厚1cm 客土吹付工 100m2未満 ; 張芝 2,130 m2 張芝工 500m2以上 ;
防護柵工	式	1	81,936	
路側防護柵工	式	1	81,936	ガードレール 16 m (撤去・再設置)

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；
区画線工	式	1	75,772	
区画線工	式	1	75,772	へいん式区画線 (白) 120 m へいん式 溶剤型 実線 15cm 加熱； 区画線消去 削取り式； 122 m
除草工	式	1	752,000	
道路除草工	式	1	752,000	道路除草(複合) 5,000 m2 除草処分 5,000 m2
応急処理工	式	1	863,040	
応急処理解業工	式	1	863,040	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	1,252,262	
構造物取壊し工	式	1	378,714	舗装版破碎 2,130 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	873,548	殻運搬 107 m3 アスファルト殻； 殻処分 107 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,012,828	
防護施設工	式	1	833,490	
残土処理工	式	1	36,972	
運搬処理工	式	1	1,666	

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	140,700	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	38,999,135	
共通仮設費	式	1	5,228,352	
共通仮設費	式	1	490,352	
運搬費	式	1	35,352	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	455,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,738,000	
純工事費	式	1	44,227,487	
現場管理費	式	1	20,698,000	
工事原価	式	1	64,925,487	
一般管理費等	式	1	11,724,513	
工事価格	式	1	76,650,000	