

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度倉吉管内東部交安施設工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字小浜地内～西伯郡大山町田中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	150日間	自 令和 6年 7月31日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内東部交安施設工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	13,775,517		
防護柵工		式	1	10,879,400		
路側防護柵工		式	1	10,879,400	カートパイク (景観色) Gp-Ap-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無； 409 m	
標識工		式	1	1,051,530		
小型標識工		式	1	1,051,530	1号距離案内標識板 防護柵添架 鳥取45km； 1号距離案内標識板 防護柵添架 鳥取50km； 1号経路案内標識板 路側式 直進； 2号経路案内標識板 添架式 直進； 2号経路案内標識板 添架式 右折； 3号経路案内標識板 防護柵添架 直進； 1号注意喚起標識板 路側式； 4号注意喚起標識板 添架式； 5号注意喚起標識板 防護柵添架； 1 枚 1 枚 2 枚 3 枚 1 枚 1 枚 2 枚 1 枚	
道路付属施設工		式	1	48,686		
道路付属物工		式	1	48,686	視線誘導標 (景観色) 両面反射φ100 ボルト式 防護柵取付 10本以上30 本未満； 11 本	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内東部交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	1,360,551	
防護柵撤去工	式	1	1,173,830	防護柵撤去(ガードパイプ) 409 m
道路付属物撤去工	式	1	5,852	視線誘導標撤去 11 本 防護柵取付 10本以上30本未満；
運搬処理工	式	1	180,869	現場発生品運搬 16.67 t Gp-Ap-2E；
仮設工	式	1	435,350	
交通管理工	式	1	435,350	交通誘導警備員 A(昼間) 1 式 交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	13,775,517	
共通仮設費	式	1	2,658,800	
共通仮設費	式	1	260,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	202,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,398,000	
純工事費	式	1	16,434,317	
現場管理費	式	1	8,896,000	
工事原価	式	1	54,243,177	
一般管理費等	式	1	8,936,823	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度倉吉管内東部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	8,921,550		
標識工	式	1	8,486,200		
小型標識工	式	1	452,400	8号小型標識 路側式；	2 枚
大型標識工	式	1	2,619,600	標識板 (1号大型標識) 2.0m2以上；	6 枚
大型標識工	式	1	5,414,200	標識基礎 片持式の基礎 4.0m3未満； 片持標識柱 φ267.4×t9.3×L7050； 標識板 2.0m2以上；	2 基 2 基 2 枚
仮設工	式	1	435,350		
交通管理工	式	1	435,350	交通誘導警備員 A(昼間) 交通誘導警備員 B(昼間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	8,921,550		
共通仮設費	式	1	1,516,000		
共通仮設費	式	1	104,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	104,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,412,000		
純工事費	式	1	10,437,550		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度倉吉管内東部交安施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	3,105,510			
標識工	式	1	2,670,160			
小型標識工	式	1	2,670,160	7号小型標識 添架式； 1号距離案内標識板 防護柵添架 境港50km； 1号距離案内標識板 防護柵添架 境港55km； 1号経路案内標識板 路側式 直進； 2号経路案内標識板 添架式 直進； 3号経路案内標識板 防護柵添架 直進； 2号注意喚起標識板 路側式； 3号注意喚起標識板 添架式； 4号注意喚起標識板 添架式； 5号注意喚起標識板 防護柵添架；	2 1 1 3 15 5 1 1 2 2	枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚
仮設工	式	1	435,350			
交通管理工	式	1	435,350	交通誘導警備員 A(昼間) 交通誘導警備員 B(昼間)	1 1 式 式	
直接工事費	式	1	3,105,510			
共通仮設費	式	1	978,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度倉吉管内東部交安施設工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	3,164,800		
標識工		式	1	2,294,100		
小型標識工		式	1	2,294,100	標識柱 (1号小型標識) 単柱式 径89.1 柱長さ 3.808m 2基以下； 1 基	
					標識板 (1号小型標識) 2.0m2未満； 1 枚	
					標識柱 (2号小型標識) 単柱式 径89.1 柱長さ 3.786m 2基以下； 1 基	
					標識板 (2号小型標識) 2.0m2未満； 1 枚	
					3号小型標識 路側式； 1 枚	
					4号小型標識 添架式； 1 枚	
					5号小型標識 添架式； 1 枚	
					6号小型標識 路側式； 1 枚	
仮設工		式	1	870,700		
交通管理工		式	1	870,700	交通誘導警備員 A(昼間) 1 式	
					交通誘導警備員 B(昼間) 1 式	
直接工事費		式	1	3,164,800		
共通仮設費		式	1	990,000		

