

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	238日間	自 令和 6年 8月 6日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	43,786,842	
道路土工	式	1	907,498	
防草コンクリート	式	1	907,498	張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	36,842,702	
アスファルト舗装工	式	1	14,357,700	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	17,853,990	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	623,376	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；
薄層カー舗装工	式	1	4,007,636	薄層カー舗装 緑 RPN-301；
区画線工	式	1	2,192,916	
区画線工	式	1	2,192,916	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；

積算内訳書

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	2,410	m
道路附属施設工	式	1	1,581,226			
道路附属物工	式	1	1,581,226	1号車止めブロック 小型用 2本1組； 2号車止めブロック 小型用 3本1組； 3号車止めブロック 大型用 6本1組；	101	組
					6	組
					23	組
仮設工	式	1	2,262,500			
交通管理工	式	1	2,262,500	交通誘導警備員 A(昼間)	1	式
				交通誘導警備員 B(昼間)	1	式
直接工事費	式	1	43,786,842			
共通仮設費	式	1	5,702,000			
共通仮設費	式	1	597,000			
技術管理費	式	1	90,000	道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	507,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,105,000			
純工事費	式	1	49,488,842			
現場管理費	式	1	15,180,000			

