

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町園～東伯郡北栄町大谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 6年 7月27日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	26,823,663			
舗装工		式	1	21,338,794			
切削オーバーレイ工		式	1	21,338,794	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑； 殻処分 (夜間) アスファルト殻；	6,350 254 254	m2 m3 m3
区画線工		式	1	238,469			
区画線工		式	1	238,469	ペイント式区画線 (白)(夜間) ペイント式 溶剤型 実線 20cm 加熱；	1,330	m
道路付属施設工		式	1	22,000			
道路付属物工		式	1	22,000	施工標示錐 (夜間)	2	箇所
仮設工		式	1	5,224,400			
交通管理工		式	1	5,224,400	交通誘導警備員 A(夜間) 交通誘導警備員 B(夜間)	1 1	式 式
直接工事費		式	1	26,823,663			
共通仮設費		式	1	5,734,326			
共通仮設費		式	1	955,326			

積算内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	198,800	建設機械運搬費 (路面切削機) 1 式
準備費	式	1	17,526	開削調査 (夜間) 1 箇所
技術管理費	式	1	410,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	329,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,779,000	
純工事費	式	1	32,557,989	
現場管理費	式	1	12,597,000	
工事原価	式	1	87,588,679	
一般管理費等	式	1	14,281,321	
工事価格	式	1	101,870,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	24,971,770			
舗装工		式	1	21,990,420			
切削オーバーレイ工		式	1	18,747,720	切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;	5,400 270 270	m2 m3 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	3,242,700	クラック処理 (夜間) W=0.5m ガラス繊維系 ;	2,700	m
区画線工		式	1	974,450			
区画線工		式	1	974,450	溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 (白)(夜間) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ;	500 250 250 2,000	m m m m

積算内訳書

工事名	令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	22,000		
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示板 (夜間)	2 箇所
仮設工	式	1	1,984,900		
交通管理工	式	1	1,984,900	交通誘導警備員 A(夜間)	1 式
				交通誘導警備員 B(夜間)	1 式
直接工事費	式	1	24,971,770		
共通仮設費	式	1	5,584,920		
共通仮設費	式	1	1,091,920		
運搬費	式	1	277,100	建設機械運搬費 (路面切削機)	1 式
準備費	式	1	35,820	開削調査 (夜間)	1 箇所
技術管理費	式	1	470,000	道路工事完成図等作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	309,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,493,000		
純工事費	式	1	30,556,690		
現場管理費	式	1	11,877,000		
工事原価	式	1	42,433,690		