

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度天神川大原地区災害復旧工事
工事地名	鳥取県倉吉市大原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 6年 8月27日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	107,435,211	
河川土工	式	1	1,305,178	
掘削工	式	1	193,500	掘削 900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工	式	1	12,048	路体(築堤)盛土 60 m3 4.0m以上；
残土処理工	式	1	1,099,630	
法覆護岸工	式	1	54,699,245	
作業土工	式	1	2,818,395	
コンクリートブロック工	式	1	44,055,730	1号プレキャスト護岸基礎 279 m 1号大型ブロック張 1,691 m2 1号小口止 1 箇所 2号小口止 1 箇所
護岸付属物工	式	1	7,686,700	1号平張 278 m
羽口工	式	1	138,420	袋詰玉石 9 袋 2t型；
根固め工	式	1	17,330,656	
根固めブロック工	式	1	17,330,656	根固めブロック製作 372 個 2t型； 根固めブロック据付 809 m2 無筋ブロック ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.5km以下；
構造物撤去工	式	1	3,714,396	

積算内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	2,416,680	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	147 m3
運搬処理工	式	1	1,297,716	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	147 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	147 m3
仮設工	式	1	30,385,736		
水替工	式	1	1,396,080		
作業ヤード整備工	式	1	25,225,858		
汚濁防止工	式	1	858,000		
運搬処理工	式	1	6,278		
交通管理工	式	1	2,899,520	交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	107,435,211		
共通仮設費	式	1	9,079,000		
共通仮設費	式	1	1,033,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,033,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,046,000		
純工事費	式	1	116,514,211		
現場管理費	式	1	30,258,000		
工事原価	式	1	146,772,211		

積算内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	23,937,789	
工事価格	式	1	170,710,000	