

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事
工事地名	鳥取県西伯郡大山町田中地内～米子市西福原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	156日間	自 令和 6年 9月26日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	7,006,505		
防護柵工	式	1	966,000		
防止柵工	式	1	966,000	転落(横断)防止柵 (縦格子 景観色) 柵高 1.1m コンクリート建込；	75 m
標識工	式	1	4,936,341		
小型標識工	式	1	4,936,341	標識柱 (1号小型標識) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.5m 5基以上；	2 基
				標識柱 (3号小型標識) 複柱式 径76.3 柱長さ 3.8m 5基以上；	5 基
				標識柱 (4号小型標識) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.5m 5基以上；	5 基
				標識板 (1号小型標識) 2.0m2未満；	2 枚
				標識板 (3号小型標識) 2.0m2未満；	5 枚
				標識板 (4号小型標識) 2.0m2未満；	5 枚
				標識板 (路線番号標識) 2.0m2未満；	1 枚
				1号補修シール 320×2410 カブセルプレスﾑ；	2 枚
				1号距離案内標識板 路側式 境港35km；	1 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2号距離案内標識板 添架式 境港45km；	1 枚
				3号距離案内標識板 防護柵添架 境港40km；	1 枚
				1号経路案内標識板 路側式 直進；	3 枚
				2号経路案内標識板 添架式 直進；	17 枚
				3号経路案内標識板 防護柵添架 直進；	4 枚
				1号注意喚起標識板 路側式；	1 枚
				2号注意喚起標識板 添架式；	5 枚
				3号注意喚起標識板 防護柵添架；	1 枚
道路付属施設工	式	1	117,200		
道路付属物工	式	1	117,200	距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(土中埋込)；	5 枚
構造物撤去工	式	1	245,614		
防護柵撤去工	式	1	29,727	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	27 本
標識撤去工	式	1	202,475	標識撤去 (路線番号標識)	1 基
				標識撤去 (3号小型標識)	5 基
				標識撤去 (4号小型標識)	5 基
道路付属物撤去工	式	1	8,450	距離標撤去 パネル式(土中埋込)；	5 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	2,550	舗装版切断	3 m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	0.3 m2
運搬処理工	式	1	2,412	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	
				殻運搬	0.01 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	0.01 m3
仮設工	式	1	741,350	アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	0.14 t
防護施設工	式	1	306,000	転落防止柵(支柱のみ)；	
交通管理工	式	1	435,350	交通誘導警備員	1 式
				A(昼間)	
直接工事費	式	1	7,006,505	交通誘導警備員	1 式
				B(昼間)	
共通仮設費	式	1	2,904,800		
共通仮設費	式	1	284,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	226,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,620,000		
純工事費	式	1	9,911,305		
現場管理費	式	1	9,924,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	4,859,839		
舗装工		式	1	24,438		
アスファルト舗装工		式	1	24,438	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	6 m2
					基層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ;	6 m2
標識工		式	1	2,468,220		
小型標識工		式	1	2,468,220	標識柱 (2号小型標識) 単柱式 径76.3 柱長さ 3m 2基以下 ;	1 基
					標識板 (2号小型標識) 2.0m2未満 ;	1 枚
					2号補修シール 340×2500 カブセルフリスム ;	1 枚
					3号補修シール 480×3900 カブセルフリスム ;	6 枚
					4号補修シール 480×4200 カブセルフリスム ;	2 枚
					5号補修シール 510×3650 カブセルフリスム ;	1 枚
区画線工		式	1	450,680		
区画線工		式	1	450,680	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	15 m
					溶融式区画線 (白)	10 m

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 4 m (白) 熔融式手動 セヱラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 180 m (白) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 110 m (赤) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 110 m (緑) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 253 m 削取り式；
道路付属施設工	式	1	1,404,058	
道路付属物工	式	1	1,404,058	距離標 5 枚 (1号距離標) 設置 パネル式(土中埋込)； 車線分離標 49 本 φ80 ベース径φ250 H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 線形誘導標 4 枚 シール式 赤くの字；
構造物撤去工	式	1	77,093	
標識撤去工	式	1	32,410	標識撤去 1 基 (2号小型標識)

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物撤去工	式	1	8,450	距離標撤去 パネル式(土中埋込)；	5 枚
構造物取壊し工	式	1	30,709	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	11 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	6 m2
運搬処理工	式	1	5,524	殻運搬 アスファルト殻；	0.3 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.3 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.1 m3
				現場発生品運搬 標識柱；	0.02 t
仮設工	式	1	435,350		
交通管理工	式	1	435,350	交通誘導警備員 A(昼間)	1 式
				交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	4,859,839		
共通仮設費	式	1	1,311,000		
共通仮設費	式	1	87,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	87,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,224,000		
純工事費	式	1	6,170,839		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	1,544,632		
標識工	式	1	943,860		
小型標識工	式	1	446,660	標識板 (5号小型標識) 2.0m2未満； 2号距離案内標識板 添架式 境港30km； 1号経路案内標識板 路側式 直進； 1号経路案内標識板 路側式 右折； 2号経路案内標識板 添架式 直進； 2号注意喚起標識板 添架式；	2 枚 1 枚 1 枚 1 枚 5 枚 1 枚
大型標識工	式	1	497,200	標識板 (1号大型標識) 2.0m2以上；	1 枚
道路付属施設工	式	1	117,200		
道路付属物工	式	1	117,200	距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(土中埋込)；	5 枚
構造物撤去工	式	1	48,222		
標識撤去工	式	1	38,842	標識撤去 (5号小型標識) 標識撤去 (1号大型標識)	2 基 1 基
道路付属物撤去工	式	1	8,450	距離標撤去 パネル式(土中埋込)；	5 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	930	現場発生品運搬 標識板； 0.1 t
仮設工	式	1	435,350	
交通管理工	式	1	435,350	交通誘導警備員 A(昼間) 1 式 交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	1,544,632	
共通仮設費	式	1	568,000	
共通仮設費	式	1	35,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	35,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	533,000	
純工事費	式	1	2,112,632	
現場管理費	式	1	1,592,000	
工事原価	式	1	3,704,632	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	990,130		
防護柵工	式	1	429,130		
路側防護柵工	式	1	429,130	カーブパイプ	13 m
道路付属施設工	式	1	117,200	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	
道路付属物工	式	1	117,200	距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(土中埋込)；	5 枚
構造物撤去工	式	1	8,450		
道路付属物撤去工	式	1	8,450	距離標撤去 パネル式(土中埋込)；	5 枚
仮設工	式	1	435,350		
交通管理工	式	1	435,350	交通誘導警備員 A(昼間)	1 式
				交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	990,130		
共通仮設費	式	1	365,000		
共通仮設費	式	1	24,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	24,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	341,000		
純工事費	式	1	1,355,130		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	1,774,748		
標識工	式	1	1,166,400		
大型標識工	式	1	1,166,400	標識板 (2号大型標識)(夜間) 2.0m2以上；	2 枚
道路付属施設工	式	1	202,450		
道路付属物工	式	1	202,450	距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(土中埋込)；	5 枚
構造物撤去工	式	1	54,178		
標識撤去工	式	1	41,980	標識撤去 (夜間)	2 基
道路付属物撤去工	式	1	8,450	距離標撤去 パネル式(土中埋込)；	5 枚
運搬処理工	式	1	3,748	現場発生品運搬 (夜間) 標識板；	0.21 t
仮設工	式	1	351,720		
交通管理工	式	1	351,720	交通誘導警備員 A(昼間) 交通誘導警備員 B(昼間) 交通誘導警備員 A(夜間) 交通誘導警備員 B(夜間)	1 式 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	1,774,748		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	694,000	
共通仮設費	式	1	82,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	82,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	612,000	
純工事費	式	1	2,468,748	
現場管理費	式	1	1,814,000	
工事原価	式	1	4,282,748	

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	437,084		
標識工	式	1	137,294		
小型標識工	式	1	137,294	標識柱 (6号小型標識) 単柱式 径89.1 柱長さ 4.15m 2基以下； 1 基	
				標識板 (6号小型標識) 2.0m2未満； 2 枚	
				現場発生品運搬 (流用品運搬) 0.02 t	
				標識板；	
道路付属施設工	式	1	117,200		
道路付属物工	式	1	117,200	距離標 (1号距離標) 5 枚	
				設置 パネル式(土中埋込)；	
構造物撤去工	式	1	8,450		
道路付属物撤去工	式	1	8,450	距離標撤去 5 枚	
				パネル式(土中埋込)；	
仮設工	式	1	174,140		
交通管理工	式	1	174,140	交通誘導警備員 1 式	
				A(昼間) 1 式	
				交通誘導警備員 B(昼間)	
直接工事費	式	1	437,084		
共通仮設費	式	1	162,000		
共通仮設費	式	1	12,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	12,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	150,000	
純工事費	式	1	599,084	
現場管理費	式	1	455,000	
工事原価	式	1	1,054,084	