

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度天神川西尾砂防堰堤工事
工事地名	鳥取県東伯郡三朝町西尾地先

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第一課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	203日間 自 令和6年9月10日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度天神川西尾砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	54,907,017	
砂防土工	式	1	1,430,876	
掘削工	式	1	63,924	掘削(砂防) 120 m3 土砂 3,000m3未満 障害無；
盛土工	式	1	47,944	盛土(流用土) 40 m3 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 100 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	7,456	法面整形(盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	1,311,552	
コンクリート堰堤工	式	1	35,386,010	
作業土工	式	1	1,439,010	
コンクリート堰堤本体工	式	1	5,016,526	コンクリート 126 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 止水板 5 m CC300×7； 残存化粧型枠 41 m2 前面露出部； 残存型枠 44 m2 背面+埋設部； 型枠 1 式 足場 1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	9,343,725	コンクリート 243 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 止水板 4 m CC300×7； 残存型枠 220 m2 背面+埋設部；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度天神川西尾砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 1 式
				足場 1 式
コンクリート側壁工	式	1	7,104,339	コンクリート 137 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 目地板 27 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 水抜パイプ 11 m VP-50 フィルター無； 吸出し防止材 9 枚 150×150； 残存化粧型枠 98 m2 前面露出部； 残存型枠 130 m2 背面+埋設部；
間詰工	式	1	690,345	間詰コンクリート 25 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 型枠 1 式
水叩工	式	1	11,792,065	コンクリート 422 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 目地板 91 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
仮設工	式	1	18,090,131	
土留・仮締切工	式	1	8,315,220	
作業ヤード整備工	式	1	3,385,007	
混合施設工	式	1	751,600	
運搬処理工	式	1	62,304	
交通管理工	式	1	5,576,000	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度天神川西尾砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	54,907,017	
共通仮設費	式	1	9,961,957	
共通仮設費	式	1	4,888,957	
運搬費	式	1	503,958	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	3,775,999	第三者による品質証明 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	609,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,073,000	
純工事費	式	1	64,868,974	
現場管理費	式	1	18,908,000	
工事原価	式	1	83,776,974	
一般管理費等	式	1	14,093,026	
工事価格	式	1	97,870,000	