

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度小鴨川生竹地区外河道整備工事
工事地名	鳥取県倉吉市生竹地区、鴨河内地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 6年 9月25日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度小鴨川生竹地区外河道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	38,791,478		
河川土工		式	1	37,474,790		
掘削工		式	1	2,064,780	掘削	7,200 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削	1,800 m3
					岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	2,725,200	掘削 (ICT)	7,200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削 (ICT)	1,800 m3
					岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
残土処理工		式	1	32,684,810		
仮設工		式	1	1,316,688		
工事用道路工		式	1	62,088		
交通管理工		式	1	1,254,600	交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費		式	1	38,791,478		
共通仮設費		式	1	4,611,419		
共通仮設費		式	1	1,093,419		
技術管理費		式	1	632,419	保守管理 (ICT)	1 式
					システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)		式	1	461,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度小鴨川生竹地区外河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,518,000	
純工事費	式	1	43,402,897	
現場管理費	式	1	13,802,000	
工事原価	式	1	64,577,470	
一般管理費等	式	1	11,442,530	
工事価格	式	1	76,020,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度小鴨川生竹地区外河道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	4,392,046		
河川土工		式	1	441,500		
掘削工 (ICT)		式	1	381,250	掘削 (ICT)	500 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工		式	1	60,250	盛土	500 m3
					敷均し (ルース) ;	
法覆護岸工		式	1	2,085,565		
根石工		式	1	696,001	積込 (ルース)	1 式
					岩塊・玉石 土量50,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					巨石据付	165 m2
					石材径1.3m内外 ;	
被覆工		式	1	1,389,564	積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					捨石	870 m3
					石材径0.5m内外 ;	
仮設工		式	1	1,864,981		
工事用道路工		式	1	1,725,581		
交通管理工		式	1	139,400	交通誘導警備員	1 式
					B (昼間)	
直接工事費		式	1	4,392,046		

積算内訳書

工事名	令和6年度小鴨川生竹地区外河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	649,527	
共通仮設費	式	1	82,527	
技術管理費	式	1	2,527	保守管理(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	80,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	567,000	
純工事費	式	1	5,041,573	
現場管理費	式	1	2,331,000	
工事原価	式	1	7,372,573	