

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010006	14) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	238日間 自 令和 6年 8月 6日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 6年 5月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		43,786,842			
道路土工			式	1		907,498			
防草コンクリート			式	1		907,498			
張りコンクリート (1号張コンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	311	2,918	907,498			単-1号
舗装工			式	1		36,842,702			
アスファルト舗装工 (駐車場舗装(A))			式	1		14,357,700			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,450	2,226	14,357,700			単-2号
アスファルト舗装工 (駐車場舗装(B))			式	1		17,853,990			
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,130	2,189	9,040,570			単-3号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,130	2,134	8,813,420			単-4号
アスファルト舗装工 (歩道舗装(A))			式	1		623,376			
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	324	1,924	623,376			単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薄層カー舗装工		式	1		4,007,636				
薄層カー舗装	緑 RPN-301	m2	554	7,234	4,007,636			単-6号	
区画線工		式	1		2,192,916				
区画線工		式	1		2,192,916				
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,340	293.9	393,826			単-7号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	36	310.6	11,181			単-8号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	340	755.4	256,836			単-9号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	2,410	635.3	1,531,073			単-10号	
道路付属施設工		式	1		1,581,226				
道路付属物工		式	1		1,581,226				
1号車止めブロック	小型用 2本1組	組	101	7,826	790,426			単-11号	
2号車止めブロック	小型用 3本1組	組	6	11,740	70,440			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号車止めﾌﾞﾛｯｸ		大型用 6本1組	組	23	31,320	720,360			単-13号
仮設工			式	1		2,262,500			
交通管理工			式	1		2,262,500			
交通誘導警備員 A(昼間)			人日	50	17,370	868,500			単-14号
交通誘導警備員 B(昼間)			人日	100	13,940	1,394,000			単-15号
直接工事費			式	1		43,786,842			
共通仮設費			式	1		5,702,000			
共通仮設費			式	1		597,000			
技術管理費			式	1		90,000			
道路工事完成図等作成費			式	1		90,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		507,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,105,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		49,488,842			
現場管理費			式	1		15,180,000			
工事原価			式	1		64,668,842			
一般管理費等			式	1		11,671,158			
工事価格			式	1		76,340,000			
消費税相当額			式	1		7,634,000			
工事費計			式	1		83,974,000			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		90, 000			WYB00015 単一 32号
合 計					90, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2, 839	2, 839	WB240730 単一 16号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	78. 43	78. 43	WB240740 単一 17号	
計						2, 917. 43		
単価						2, 918	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 226	2, 226	CB410260	
計						2, 226		
単価						2, 226	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,189	2,189	CB410240	
計						2,189		
単価						2,189	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,134	2,134	CB410260	
計						2,134		
単価						2,134	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	1, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 924	1, 924	CB410261	
計						1, 924		
単価						1, 924	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	薄層カー舗装	緑 RPN-301	単位	m2	数量		単価	7, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1. 0m超え(標準)	m 2	224	6, 464	1, 447, 936	単一 18号 WB812020	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0. 5m超え1. 0m以下	m 2	330	7, 756	2, 559, 480	単一 19号 WB812020	
計						4, 007, 416		
単価						7, 234	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	293. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	293. 9	293. 9	WB821210 単一 20号	
計						293. 9		
単価						293. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	310. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	310. 6	310. 6	WB821210 単一 21号	
計						310. 6		
単価						310. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	755. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	755. 4	755. 4	WB821210 単一 22号	
計						755. 4		
単価						755. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	635. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	635. 3	635. 3	WB821210 単一 23号	
計						635. 3		
単価						635. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	1号車止めフック	小型用 2本1組	単位	組	数量	1	単価	7, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号車止めフック設置（固定用アンカー削孔含む）		小型用 2本1組	組	1	4, 306	4, 306	WYB00001 単一 24号	
車止めフック		小型用 2本1組	組	1	3, 520	3, 520	WYB00002 単一 25号	
計						7, 826		
単価						7, 826	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	2号車止めフック	小型用 3本1組	単位	組	数量	1	単価	11, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号車止めフック設置（固定用アンカー削孔含む）		小型用 3本1組	組	1	6, 460	6, 460	WYB00006 単一 26号	
車止めフック		小型用 3本1組	組	1	5, 280	5, 280	WYB00005 単一 27号	
計						11, 740		
単価						11, 740	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	3号車止めﾌﾟﾛｯｸ	大型用 6本1組	単位	組	数量	1	単価	31, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3号車止めﾌﾟﾛｯｸ設置（固定用ｱﾝｶｰ削孔含む）		大型用 6本1組	組	1	12, 920	12, 920	WYB00010 単一 28号	
車止めﾌﾟﾛｯｸ		大型用 6本1組	組	1	18, 400	18, 400	WYB00009 単一 29号	
計						31, 320		
単価						31, 320	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 370	17, 370	WB010211 単一 30号	
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13, 940	13, 940	WB010212 単一 31号	
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 272	25, 272		
普通作業員			人	3. 2	17, 472	55, 910		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	23, 650	200, 315		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 403		
計						283, 900		
単価						2, 839	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	78. 43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	25, 272	2, 274		
普通作業員			人	0. 31	17, 472	5, 416		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		153		
計						7, 843		
単価						78. 43	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一18号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価 6, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 3 0 1	m 2	1	6, 464	6, 464	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 464	
単価						6, 464	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一19号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	m 2	数量	1	単価 7, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 3 0 1	m 2	1	7, 756. 8	7, 756	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 756	
単価						7, 756	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	293. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	151. 42	151, 420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	36	145	5, 220		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 745		
計						293, 900		
単価						293. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	310. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	167. 51	167, 510		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	145	5, 800		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 775		
計						310, 600		
単価						310. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	755. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	334. 07	334, 070		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	202	343, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	81	145	11, 745		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		20, 060		
計						755, 400		
単価						755. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	635. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	378. 56	454, 272		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	202	138, 168		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500		
軽油			L	109. 2	145	15, 834		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 576		
計						635, 300		
単価						635. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	1号車止めブロック設置（固定用アンカー削孔含む）	小型用 2本1組	単位	組	数量	50	単価	4, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	25, 272	31, 590		
特殊作業員			人	1. 25	22, 464	28, 080		
普通作業員			人	2. 5	17, 472	43, 680		
トラック[普通型] 運転		2t積	時間	10	5, 518	55, 180	WYB00003 単一 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 55%			式	1		56, 770		
計						215, 300		
単価						4, 306	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	車止めﾌﾟﾛｯｸ	小型用 2本1組	単位	組	数量	1	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めﾌﾟﾛｯｸ		小型用 2本1組	組	1	3, 520	3, 520		
計						3, 520		
単価						3, 520	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	2号車止めブロック設置（固定用アンカー削孔含む）	小型用 3本1組	単位	組	数量	50	単価	6, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 875	25, 272	47, 385		
特殊作業員			人	1. 875	22, 464	42, 120		
普通作業員			人	3. 75	17, 472	65, 520		
トラック[普通型] 運転		2t積	時間	15	5, 518	82, 770	WYB00007 単一 34号	
諸雑費（率＋まるめ） 55%			式	1		85, 205		
計						323, 000		
単価						6, 460	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	車止めﾌﾟﾛｯｸ	小型用 3本1組	単位	組	数量	1	単価	5, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めﾌﾟﾛｯｸ		小型用 3本1組	組	1	5, 280	5, 280		
計						5, 280		
単価						5, 280	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	3号車止めブロック設置（固定用アンカー削孔含む）	大型用 6本1組	単位	組	数量	50	単価	12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 75	25, 272	94, 770		
特殊作業員			人	3. 75	22, 464	84, 240		
普通作業員			人	7. 5	17, 472	131, 040		
トラック[普通型] 運転		2t積	時間	30	5, 518	165, 540	WYB00011 単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 55%			式	1		170, 510		
計						646, 100		
単価						12, 920	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	車止めﾌﾟﾛｯｸ	大型用 6本1組	単位	組	数量		単価	
						1		18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めﾌﾟﾛｯｸ		大型用 6本1組	組	1	18, 400	18, 400		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		17, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 368	17, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 370		
単価						17, 370	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 936	13, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 940		
単価						13, 940	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		90, 000		
計						90, 000		
単価						90, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	トラック[普通型] 運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	5, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	18, 824	3, 953		
軽油			L	3. 9	145	565		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 518		
単価						5, 518	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	トラック[普通型] 運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	5, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	18, 824	3, 953		
軽油			L	3. 9	145	565		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 518		
単価						5, 518	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	トラック[普通型] 運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	5, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	18, 824	3, 953		
軽油			L	3. 9	145	565		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 518		
単価						5, 518	円／時間	