



単価合意書

令和6年8月6日に契約した令和6年度国道9号下甲地区整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。


以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月22日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地


氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局倉吉河川国道事務所長 高橋 渉



受注者 住所 鳥取県西伯郡吉野町吉長54番地4

氏名 有限会社藤本組 代表取締役 野川 啓一



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		52,703,606	
道路土工		式	1		1,345,908	
掘削工		式	1		66,033	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	230	287.1	66,033	
路体盛土工		式	1		225,782	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	4,386	219,300	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	648.2	6,482	
路床盛土工		式	1		803,880	
路床盛土	2.5m未満	m3	180	4,466	803,880	
防草コンクリート		式	1		123,073	
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	8	4,754	38,032	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	33	2,577	85,041	
残土処理工		式	1		127,140	
軽量盛土工		式	1		15,343,579	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		116,618	
軽量盛土工		式	1		15,226,961	
軽量盛土 (1号軽量盛土)		m3	233	31,063	7,237,679	
コンクリート床版 (1号コンクリート床版)	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	190	12,926	2,455,940	
コンクリート床版 (2号コンクリート床版)	24-12-25(20)(高炉) 17cm	m2	76	11,158	848,008	
壁面材 (1号軽量盛土)	着脱式軽量壁面材	m2	157	27,583	4,330,531	
裏込碎石 (1号軽量盛土)	クワッシャーC40	m3	28	9,399	263,172	
小口止 (1号小口止)		箇所	1	78,571	78,571	
足場	安全ネット必要	式	1		13,060	4掛m2
擁壁工		式	1		4,651,204	
作業土工		式	1		208,705	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		115,397	
小型擁壁 (1号小型重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0.4	78,478	31,391	
小型擁壁 (2号小型重力式擁壁)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	1	84,006	84,006	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブレキャスト擁壁工						
		式	1		4,327,102	
ブレキャスト擁壁 (1号ブレキャストL型擁壁)	幅 75 c m 0.5m以上1.0m以下	m	16	21,422	342,752	
ブレキャスト擁壁 (2号ブレキャストL型擁壁)	幅 80 c m 0.5m以上1.0m以下	m	4	22,837	91,348	
ブレキャスト擁壁 (3号ブレキャストL型擁壁)	幅 90 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	8	29,761	238,088	
ブレキャスト擁壁 (4号ブレキャストL型擁壁)	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	10	32,487	324,870	
ブレキャスト擁壁 (5号ブレキャストL型擁壁)	幅 110 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	8	36,964	295,712	
ブレキャスト擁壁 (6号ブレキャストL型擁壁)	幅 115 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	6	39,830	238,980	
ブレキャスト擁壁 (7号ブレキャストL型擁壁)	幅 125 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	4	46,037	184,148	
ブレキャスト擁壁 (8号ブレキャストL型擁壁)	幅 165 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	2	81,605	163,210	
ブレキャスト擁壁 (9号ブレキャストL型擁壁)	幅 130 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	4	48,959	195,836	
ブレキャスト擁壁 (10号ブレキャストL型擁壁)	幅 135 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	12	52,254	627,048	
ブレキャスト擁壁 (11号ブレキャストL型擁壁)	幅 140 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	16	54,227	867,632	
裏込砕石 (ブレキャストL型擁壁)	再生クワツジャラ40～0	m ³	8	7,268	58,144	
1号調整コンクリート		m	44	7,638	336,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号調整コンクリート		m	46	7,897	363,262	
排水構造物工		式	1		5,424,420	
作業土工		式	1		110,181	
側溝工		式	1		3,385,232	
プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	10	8,351	83,510	
プレキャストU型側溝 (1号水路)		m	49	16,611	813,939	
プレキャストU型側溝 (2号水路)		m	7	32,190	225,330	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C400)	1号自由勾配側溝	m	51	15,960	813,960	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C500)	1号自由勾配側溝	m	20	18,677	373,540	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C600)	1号自由勾配側溝	m	4	19,859	79,436	
自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C700)	1号自由勾配側溝	m	5	21,943	109,715	
1号嵩上げ		m	23	3,195	73,485	
側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	16	1,607	25,712	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B300 L1000 細目 かさ上げ	枚	2	19,915	39,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝 歩道用 B400 L500 細目 ホルト固定	枚	15	37,038	555,570	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝 歩道用 B400 L500	枚	63	3,035	191,205	
管渠工		式	1		421,761	
ヒューム管(B形管) (P1-RC-1-D400)	外圧管1種	m	3	21,004	63,012	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)		m	3	33,371	100,113	
1号管渠		m	4	64,659	258,636	
集水柵・マンホール工		式	1		1,043,446	
現場打ち集水柵 (G1-B600-L600-H1000)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	58,963	58,963	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	156,064	156,064	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	271,460	271,460	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	48,057	96,114	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B600 L600 細目 ホルト固定	枚	3	49,666	148,998	
蓋 (グレーチング蓋)	T-14 B600 L1700 3分割 細目 ホル ト固定	組	1	281,139	281,139	
足掛金具	W300	個	12	2,559	30,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打水路工						
		式	1		463,800	
1号現場打水路						
		m	2	20,994	41,988	
2号現場打水路						
		m	9	32,971	296,739	
3号現場打水路						
		m	3	41,691	125,073	
舗装工						
		式	1		5,706,140	
路面切削工						
		式	1		93,700	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有					
		m2	143	481.3	68,825	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑					
		m3	5	2,570	12,850	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	5	2,405	12,025	
オーバーレイ工 (オーバーレイA)						
		式	1		98,940	
上層路盤(車道・路肩部) (基層)	再生AS安定処理 仕上り厚 21mm 1.4m未満					
		m2	10	1,590	15,900	
上層路盤(車道・路肩部) (基層)	再生AS安定処理 仕上り厚 10mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	69	574.8	39,661	
上層路盤(車道・路肩部) (基層)	再生AS安定処理 仕上り厚 14mm 3.0m超					
		m2	70	619.7	43,379	
オーバーレイ工 (オーバーレイB)						
		式	1		507,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 42m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	36	2,266	81,576	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 4m m 1.4m以上3.0m以下	m2	56	401.5	22,484	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 31m m 3.0m超	m2	347	1,164	403,908	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		3,175,289	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	184	776.7	142,912	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150 mm	m2	184	1,194	219,696	
上層路盤(車道・路肩部)	再生AS安定処理 仕上り厚 50mm 1.4m未満	m2	47	2,539	119,333	
上層路盤(車道・路肩部)	再生AS安定処理 仕上り厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	146	1,850	270,100	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	56	2,513	140,728	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	94	1,824	171,456	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	191	1,752	334,632	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超	m2	933	1,904	1,776,432	
アスファルト舗装工 (農道舗装A)		式	1		318,977	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	118	812.4	95,863	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	52	2,317	120,484	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	66	1,555	102,630	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		1,511,266	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	422	843.2	355,830	
下層路盤(歩道部) (路盤)	クワッチャン C-30 仕上り厚 100mm	m2	422	1,073	452,806	
表層	透水性アスファルト混合物 最大粒径13 mm 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40 mm	m2	422	1,665	702,630	
縁石工		式	1		1,288,514	
作業土工		式	1		366	
縁石工		式	1		1,288,148	
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600)両面R片 斜	m	188	6,461	1,214,668	
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	片面 180/205×250×600 (B)	m	12	5,755	69,060	
地先境界ブロック (1号地先境界ブロック)	150×150×600 (C)	m	1	4,420	4,420	
防護柵工		式	1		1,057,693	
防止柵工		式	1		1,057,693	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵(縦格子)	柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	m	91	11,623	1,057,693	
区画線工		式	1		196,434	
区画線工		式	1		196,434	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	88	294.5	25,916	
溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	88	450.5	39,644	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	753.4	75,340	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	51	643.5	32,818	
ペイント式区画線 (白)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	180	126.2	22,716	
道路付属施設工		式	1		208,932	
道路付属物工		式	1		208,932	
視線誘導標 (景観色)	両面反射φ100 支柱径φ60.5 コン クリート建込(穿孔含む) 10本以上30本 未満	本	9	15,466	139,194	
視線誘導標 (景観色)	両面反射φ100 支柱径φ60.5 スノ ボール併用型 コンクリート建込(穿孔含む) 10本以上30本未満	本	3	23,246	69,738	
構造物撤去工		式	1		1,667,796	
防護柵撤去工		式	1		34,358	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込・標準型 Gr-B-4E					
		m	3	1,238	3,714	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m					
		m	6	978	5,868	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m					
		m	40	619.4	24,776	
標識撤去工						
		式	1		5,798	
添架式標識板撤去	照明柱・既設標識柱に取付け					
		基	1	5,798	5,798	
道路付属物撤去工						
		式	1		1,102	
視線誘導標撤去	土中建込 10本未満					
		本	1	1,102	1,102	
構造物取壊し工						
		式	1		1,039,161	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m ³	77	8,627	664,279	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m ³	5	15,299	76,495	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	130	574	74,620	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m ²	250	476.1	119,025	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m					
		m ²	220	476.1	104,742	
道路付属施設撤去工						
		式	1		18,947	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路反射鏡撤去						
		基	1	18,947	18,947	
運搬処理工						
		式	1		568,430	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	77	2,539	195,503	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	5	3,139	15,695	
殻運搬	アスファルト殻					
(歩道)		m3	10	4,307	43,070	
殻運搬	アスファルト殻					
(車道)		m3	22	4,307	94,754	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	77	1,749	134,673	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	5	1,861	9,305	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	10	2,252	22,520	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	22	2,405	52,910	
仮設工						
		式	1		15,812,986	
工事用道路工						
		式	1		10,230,168	
仮水路工						
		式	1		74,818	
交通管理工						
		式	1		5,508,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 A(昼間)		式	1		1,616,400	100人日
交通誘導警備員 B(昼間)		式	1		3,891,600	300人日
直接工事費		式	1		52,703,606	
共通仮設費		式	1		7,781,252	
共通仮設費		式	1		1,066,857	
運搬費		式	1		370,012	
建設機械運搬費 (路面切削機)		式	1		370,012	2台
技術管理費		式	1		119,863	
道路施設基本データ作成費用		式	1		54,720	
道路工事完成図等作成費		式	1		65,143	
現場環境改善費(率計上)		式	1		576,982	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,714,395	
純工事費		式	1		60,484,858	
現場管理費		式	1		21,206,882	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価						
		式	1		81,691,740	
一般管理費等						
		式	1		14,208,260	
工事価格						
		式	1		95,900,000	
消費税相当額						
		式	1		9,590,000	
工事費計						
		式	1		105,490,000	

