

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事
工事地名	島根県雲南市木次町～仁多郡奥出雲町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年1月	12) 設計年月	令和5年11月
2) 事務所名	出雲河川事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651010003	14) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和6年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	雲南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	347,940
		23) 公告日	令和5年11月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		26,951,479				
除草工		式	1		856,786				
堤防除草工		式	1		856,786				
堤防除草(複合)		m2	26,600	28.57	759,962			単-1号	
運搬(堤防除草)		m2	26,600	3.64	96,824			単-2号	
堤防養生工		式	1		8,259,200				
伐木除根工		式	1		8,259,200				
伐木・伐竹(複合)	伐竹	m2	40,000	170.9	6,836,000			単-3号	
伐木伐竹運搬		m2	40,000	29.38	1,175,200			単-4号	
処分費	竹くず	m3	40	6,200	248,000			単-5号	
清掃工		式	1		7,386,990				
塵芥処理工		式	1		327,750				

設計内訳書

工事名	令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散在塵芥処理		m2	10,000	2.83	28,300			単-6号	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	50	5,989	299,450			単-7号	
水面清掃工		式	1		7,059,240				
水面清掃		日	50	138,600	6,930,000			単-8号	
運搬	木くず(枝・葉)	m3	30	1,008	30,240			単-9号	
処分費	木くず(枝・葉)	m3	30	3,300	99,000			単-10号	
舗装工		式	1		296,550				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		296,550				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	100	812.5	81,250			単-11号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	100	2,153	215,300			単-12号	
付帯道路工		式	1		700,500				
舗装準備工		式	1		105,700				

設計内訳書

工事名	令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	105.7	105,700			単-13号	
アスファルト舗装工		式	1		483,200				
敷砂利	RC-40 t=150	m2	1,000	483.2	483,200			単-14号	
側溝工		式	1		111,600				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	300×300×2000	m	10	11,160	111,600			単-15号	
付属物設置工		式	1		376,900				
張りコンクリート工		式	1		376,900				
張りコンクリート 1号	18-8-40（高炉）コンクリート 夜間割増無	m2	100	3,769	376,900			単-16号	
法面工		式	1		5,914,000				
法枠工		式	1		5,914,000				
吹付枠 1号	300×300×2000 植生 基材吹付	m2	200	29,570	5,914,000			単-17号	
応急処理工		式	1		1,625,400				

設計内訳書

工事名	令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		1,625,400				
応急処理		式	1		1,625,400			内-1号	
貯水池内整備工		式	1		1,524,000				
防護柵工		式	1		1,524,000				
転落(横断)防止柵	P種4段 H=1100 プレキャストコンクリートブロック建込 塗装白	m	150	10,160	1,524,000			単-18号	
構造物撤去工		式	1		11,153				
構造物取壊し工		式	1		7,221				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,221	7,221			単-19号	
運搬処理工		式	1		3,932				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,992	2,992			単-20号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	940	940			単-21号	
直接工事費		式	1		26,951,479				

設計内訳書

工事名	令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,428,000				
共通仮設費		式	1		340,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		340,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,088,000				
純工事費		式	1		29,379,479				
現場管理費		式	1		10,103,000				
工事原価		式	1		39,482,479				
一般管理費等		式	1		7,557,521				
工事価格		式	1		47,040,000				
消費税相当額		式	1		4,704,000				
工事費計		式	1		51,744,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		1, 625, 400			WYB00004 単一 35号
合 計					1, 625, 400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	堤防除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	28. 57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)		ハンドガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	m 2	1	28. 57	28. 57	CB320080	
計						28. 57		
単価						28. 57	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	3. 64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6 . 0km以下 全ての費用	m 2	1	3. 64	3. 64	CB320050	
計						3. 64		
単価						3. 64	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	伐木・伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	170. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐竹 無し 機械施工 全ての費用	m 2	1	170. 9	170. 9	CB320590	
計						170. 9		
単価						170. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量	1	単価	29. 38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 無し 無し 26. 0km以下 全ての費用	m 2	1	29. 38	29. 38	CB320580	
計						29. 38		
単価						29. 38	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	処分費	竹くず	単位	m3	数量	1	単価	6, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	6, 200	6, 200	WB020051 単一 22号	
計						6, 200		
単価						6, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	散在塵芥処理		単位	m2	数量	1	単価	2. 83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込みのみ	m 2	1	2. 83	2. 83	CB320710	
計						2. 83		
単価						2. 83	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1	単価	5, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		収集・集積・積込みのみ	m 3	1	5, 989	5, 989	CB320730	
計						5, 989		
単価						5, 989	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	水面清掃		単位	日	数量	1	単価	138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水面清掃			日	1	138, 600	138, 600	WYB00001 単一 23号	
計						138, 600		
単価						138, 600	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	運搬	木くず(枝・葉)	単位	m3	数量	1	単価	1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(木くず DT10t) (DID無 L=49. 5km以下)			m 3	1	1, 008	1, 008	WYB00002 単一 24号	
計						1, 008		
単価						1, 008	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	処分費	木くず(枝・葉)	単位	m3	数量	1	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 300	3, 300	WB020051 単一 25号	
計						3, 300		
単価						3, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	812. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	812. 5	812. 5	CB410030	
計						812. 5		
単価						812. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 153	2, 153	CB410260	
計						2, 153		
単価						2, 153	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	105. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	105. 7	105. 7	CB410010	
計						105. 7		
単価						105. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	敷砂利	RC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	483. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利(敷均しルーズ RC-40 t=150)			m 2	1	483. 2	483. 2	WYB00003 単一 26号	
計						483. 2		
単価						483. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	11, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11, 160	11, 160	WB821410 単一 27号	
計						11, 160		
単価						11, 160	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	張りコンクリート 1号	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	856. 4	856. 4	WB240710 単一 28号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2, 834	2, 834	WB240730 単一 29号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	78. 39	78. 39	WB240740 単一 30号	
計						3, 768. 79		
単価						3, 769	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	吹付枠 1号	300×300×2000 植生基材吹付	単位	m2	数量	100	単価	29, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		250m2未満 無	m 2	100	2, 899	289, 900	WB811120 単一 31号	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 100m以上250m未満	m	99. 566	23, 370	2, 326, 857. 42	WB811110 単一 32号	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	0. 326	64, 590	21, 056. 34	WB811130 単一 33号	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 有	m 2	70. 13	4, 543	318, 600. 59	WB810830 単一 34号	
計						2, 956, 414. 35		
単価						29, 570	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一18号	転落(横断)防止柵	P種4段 H=1100 プレキャストコンクリートブロック建込 塗装白	単位	m	数量	1	単価 10, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10, 160	10, 160	WB810760 単一 36号
計						10, 160	
単価						10, 160	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 221	7, 221	WB824010 単一 37号
計						7, 221	
単価						7, 221	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 992	2, 992	CB227010	
計						2, 992		
単価						2, 992	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	940	940	WB020051 単一 38号	
計						940		
単価						940	円／m3	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023.12
步掛使用年月	2023.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	水面清掃		単位	日	数量	1	単価	138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	23, 205	23, 205		
普通船員			人	1	23, 100	23, 100		
普通作業員			人	1	18, 060	18, 060		
ガソリン		レギュラー	L	20	153	3, 060		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	日	1	39, 150	39, 150	単一 39号	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4 t 積級	日	1	31, 960	31, 960	単一 40号	
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						138, 600		
単価						138, 600	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	運搬(木くず DT10t) (DID無 L=49. 5km以下)		単位	m 3	数量	18. 2	単価	1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	5. 556	3, 303	18, 351	CB210110	
計						18, 351		
単価						1, 008	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(枝・葉)	m 3	100	3, 300	330, 000		
計						330, 000		
単価						3, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	敷砂利(敷均しルーズ RC-40 t=150)		単位	m 2	数量	100	単価	483. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	15	121. 1	1, 816	CB210610	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	15	3, 100	46, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48, 320		
単価						483. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 321	33, 210		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15, 100	75, 500		
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	0. 672	4, 200	2, 822		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						111, 600		
単価						11, 160	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	基面整正		単位	m 2	数量	100	単価	856. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 2	23, 205	27, 846		
	普通作業員		人	3. 2	18, 060	57, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					85, 640		
	単価					856. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	23, 205	23, 205		
	普通作業員		人	3. 2	18, 060	57, 792		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	23, 620	200, 061		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 342		
	計					283, 400		
	単価					2, 834	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	78. 39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	23, 205	2, 088		
普通作業員			人	0. 31	18, 060	5, 598		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		153		
計						7, 839		
単価						78. 39	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2, 898. 42	289, 842		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						289, 900		
単価						2, 899	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	
						100		23, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	23, 360. 4	2, 336, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		960		
計						2, 337, 000		
単価						23, 370	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	水切モルタル・コンクリート加算額 〔市場単価〕		単位	m 3	数量	100	単価	64, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	64, 581	6, 458, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						6, 459, 000		
単価						64, 590	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4, 543. 48	4, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 543		
単価						4, 543	円／m 2	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023.12
步掛使用年月	2023.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準） 無 無	単位	m	数量	100	単価	10, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2, 891. 2	289, 120		
	転落防止柵	P種 4段 プレキャストコンクリートブロック建込用 塗装白	m	100	7, 260	726, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		880		
	計					1, 016, 000		
	単価					10, 160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 221	7, 221		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	940	94, 000		
計						94, 000		
単価						940	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	39, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	37	142	5, 254		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 66	7, 700	12, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						39, 150		
単価						39, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-40号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	31, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	17, 850	17, 850		
軽油			L	32	142	4, 544		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	7, 090	9, 075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	377	482		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31, 960		
単価						31, 960	円／日	