

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和6年度大橋川下流地区外整備工事 |
| 工事地名 | 島根県松江市朝酌町地先外      |

### 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 出雲河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 200日間   | 自 令和 6年 6月11日<br>至 令和 6年12月27日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大橋川下流地区外整備工事 |     |           |                                                                          |
|------------|-------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                  |
| 道路維持       | 式                 | 1   | 6,552,349 |                                                                          |
| 付帯道路工      | 式                 | 1   | 722,700   |                                                                          |
| アスファルト舗装工  | 式                 | 1   | 722,700   | 表層(歩道部) 300 m2<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満<br>(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ; |
| 付属物設置工     | 式                 | 1   | 3,409,044 |                                                                          |
| 付属物設置工     | 式                 | 1   | 3,409,044 | 荷揚場施設整備工 1 式<br>電気設備工 1 式                                                |
| 応急処理工      | 式                 | 1   | 1,591,800 |                                                                          |
| 応急処理作業工    | 式                 | 1   | 1,591,800 | 応急処理 1 式                                                                 |
| 構造物撤去工     | 式                 | 1   | 77,805    |                                                                          |
| 構造物取壊し工    | 式                 | 1   | 48,195    | コンクリート構造物取壊し 5 m3<br>無筋構造物 機械施工 ;                                        |
| 運搬処理工      | 式                 | 1   | 29,610    | 殻運搬 5 m3<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分 5 m3<br>コンクリート殻(無筋) ;                   |
| 仮設工        | 式                 | 1   | 751,000   |                                                                          |
| 交通管理工      | 式                 | 1   | 751,000   |                                                                          |
| 直接工事費      | 式                 | 1   | 6,552,349 |                                                                          |
| 共通仮設費      | 式                 | 1   | 1,672,000 |                                                                          |
| 共通仮設費      | 式                 | 1   | 229,000   |                                                                          |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度大橋川下流地区外整備工事 |     |            |         |
|--------------|-------------------|-----|------------|---------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 229,000    |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 1,443,000  |         |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 8,224,349  |         |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 4,842,000  |         |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 13,066,349 |         |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 2,143,651  |         |
| 工事価格         | 式                 | 1   | 15,210,000 |         |
|              |                   |     |            |         |