

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大橋川松崎島地区工事用道路工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 6年 7月19日
		至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川松崎島地区工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	31,479,488		
道路土工	式	1	12,350,148		
路体盛土工	m3	1	11,793,360	路体(築堤)盛土 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 4.0m以上; 土砂混合 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満;	50 m3 1,750 m3 2,000 m3 1 式 1 式 1 式
埋土工	式	1	61,044	整地 埋土 敷均し(ルース); 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満;	30 m3 1 式 1 式
法面整形工	式	1	495,744	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;	1,280 m2
地盤改良工	式	1	10,720,550		
路床安定処理工	式	1	10,720,550	安定処理 (A) 0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 8.6t/100m 2.セメント系固化材(発塵抑制型); 安定処理 (B) 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 1 7.2t/100m2 セメント系固化材(発塵抑制型);	3,010 m2 40 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川松崎島地区工事に用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	388,070	
植生工	式	1	388,070	種子散布 1,510 m2 肥料無し 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	1,432,916	
側溝工	式	1	57,100	側溝蓋 20 枚 PC3-B300 300 41.2×9.5×50；
管渠工	式	1	392,810	鉄筋コンクリート台付管 11 m CP-PH-D600 I 種；
集水桝・マンホール工	式	1	462,200	現場打ち集水桝 2 箇所 1号集水桝 現場打込 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 2号集水桝 現場打込 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 3号集水桝 現場打込 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無； 蓋 1 枚 グレーチング 蓋 900×900用 T-25 ボルト固定； 足掛金具 2 本 W300 φ19；
地下排水工	式	1	520,806	地下排水 11 m 1号暗渠排水管 波状管； 地下排水 22 m 2号暗渠排水管 直管；
舗装工	式	1	6,439,004	

積算内訳書

工事名		令和6年度大橋川松崎島地区工事に用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	6,439,004	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,310 m2 2,200 m2
仮設工	式	1	148,800		
交通管理工	式	1	148,800		
直接工事費	式	1	31,479,488		
共通仮設費	式	1	4,370,300		
共通仮設費	式	1	835,300		
運搬費	式	1	438,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	390,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,535,000		
純工事費	式	1	35,849,788		
現場管理費	式	1	11,802,000		
工事原価	式	1	47,651,788		
一般管理費等	式	1	8,928,212		
工事価格	式	1	56,580,000		