

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 令和6年度大橋川東本町地区地盤対策工事 |
| 工事地名 | 島根県松江市東本町地先         |

### 2. 工事内容

|         |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| 1) 事務所名 | 出雲河川事務所 | 工務課                       |
| 2) 主工種  | 河川工事    |                           |
| 3) 工期   | 235日間   | 自 令和6年8月9日<br>至 令和7年3月31日 |
| 4) 工事概要 |         |                           |

## 積算内訳書

| 工事名           | 令和6年度大橋川東本町地区地盤対策工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 築堤・護岸         | 式                   | 1   | 70,830,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地盤対策工         | 式                   | 1   | 69,363,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 矢板工           | 式                   | 1   | 69,363,300 | 広幅鋼矢板 (A) 5 枚<br>45H型 広幅鋼矢板長さL=15.5m 圧入長L=11.6m<br>;<br>広幅鋼矢板 (B) 29 枚<br>45H型 広幅鋼矢板長さL=16.0m 圧入長L=12.1m<br>;<br>広幅鋼矢板 (C) 29 枚<br>45H型 広幅鋼矢板長さL=16.5m 圧入長L=12.6m<br>;<br>広幅鋼矢板 (D) 29 枚<br>45H型 広幅鋼矢板長さL=17.0m 圧入長L=13.1m<br>;<br>広幅鋼矢板 (E) 12 枚<br>45H型 広幅鋼矢板長さL=17.5m 圧入長L=13.6m<br>; |
| 仮設工           | 式                   | 1   | 1,467,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 汚濁防止工         | 式                   | 1   | 1,467,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 直接工事費         | 式                   | 1   | 70,830,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 共通仮設費         | 式                   | 1   | 8,605,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 共通仮設費         | 式                   | 1   | 1,728,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                   | 1   | 1,728,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                   | 1   | 6,877,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大橋川東本町地区地盤対策工事 |     |             |         |
|------------|---------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                   | 1   | 79,435,300  |         |
| 現場管理費      | 式                   | 1   | 24,553,000  |         |
| 工事原価       | 式                   | 1   | 103,988,300 |         |
| 一般管理費等     | 式                   | 1   | 17,721,700  |         |
| 工事価格       | 式                   | 1   | 121,710,000 |         |
|            |                     |     |             |         |