

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川大島地先軟弱地盤対策工事
工事地名	島根県出雲市大島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和6年度神戸川大島地先軟弱地盤対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	150,015,670		
地盤対策工	式	1	144,014,861		
作業土工	式	1	3,610,261		
矢板工	式	1	140,404,600	広幅鋼矢板 (A) 2 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ16.810m 圧入長17.5m ; 広幅鋼矢板 (B) 1 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ16.810m 圧入長17.5m ; 広幅鋼矢板 (C) 44 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ17.0m 圧入長16.0m ; 広幅鋼矢板 (D) 44 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ17.0m 圧入長16.0m ; 広幅鋼矢板 (E) 48 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ11.5m 圧入長10.5m ; 広幅鋼矢板 (F) 12 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ11.0m 圧入長10.0m ; 広幅鋼矢板 (G) 30 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ9.5m 圧入長8.5m ; 広幅鋼矢板 (H) 31 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ10.0m 圧入長9.0m ; 広幅鋼矢板 (I) 48 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ18.0m 圧入長17.0m ; 広幅鋼矢板 (J) 47 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ18.0m 圧入長17.0m ;	
付帯道路工	式	1	234,943		
アスファルト舗装工	式	1	120,900	下層路盤 (車道・路肩部) 41 m2 再生クワッラン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤 (車道・路肩部) 41 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層 (車道・路肩部) 41 m2 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度神戸川大島地先軟弱地盤対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	56,397	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	33 m2
側溝工	式	1	57,646	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300撤・再設 B300-H300； 側溝蓋 PC3-B300撤去・再設置 300 41.2×9.5×50；	9 m 18 枚
構造物撤去工	式	1	49,854		
構造物取壊し工	式	1	39,123	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	74 m2
運搬処理工	式	1	10,731	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬	3 m3 3 m3 1 式
仮設工	式	1	5,716,012		
工事用道路工	式	1	57,009		
土留・仮締切工	式	1	1,457,094		
作業ヤード整備工	式	1	4,013,196		
汚濁防止工	式	1	91,809		
反力架台ヤード工	式	1	96,904		
直接工事費	式	1	150,015,670		
共通仮設費	式	1	11,961,421		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川大島地先軟弱地盤対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,430,421	
運搬費	式	1	65,421	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,365,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,531,000	
純工事費	式	1	161,977,091	
現場管理費	式	1	39,328,000	
工事原価	式	1	201,305,091	
一般管理費等	式	1	31,434,909	
工事価格	式	1	232,740,000	