

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事
工事地名	島根県松江市朝酌町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	73,920,232		
河川土工	式	1	5,050,196		
掘削工(ICT)	式	1	2,078,430	掘削(ICT)	2,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
				掘削	810 m3
				軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；	
盛土工	式	1	201,880	路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m未満；	
盛土工(ICT)	式	1	14,036	路床盛土(ICT)	40 m3
				4.0m以上；	
埋土工	式	1	198,880	埋土	1,600 m3
残土処理工	式	1	2,556,970		
護岸基礎工	式	1	12,007,742		
作業土工	式	1	3,029,252		
基礎工	式	1	8,978,490	現場打基礎	24 m
				1号コンクリート基礎	
				18-8-40(高炉) 底幅 92 c m 高さ 70 c m ；	
				現場打基礎	129 m
				2号コンクリート基礎	
				18-8-40(高炉) 底幅 65 c m 高さ 70 c m ；	
				プレキャスト基礎	113 m
				1号	
				高さ 130 c m コンクリート以外又は無し；	
法覆護岸工	式	1	24,422,222		
石積(張)工	式	1	21,698,422	石積	110 m2
				1号	

積算内訳書

工事名		令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				胴込・裏込コンクリート	55	m3
				1号石積		
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	64	m3
				1号石積		
				再生クラッシュラン RC-40；		
				目地板	10	m2
				1号石積		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				吸出防止材	15	m2
				1号石積		
				t=10；		
				石積	235	m2
				2号		
				胴込・裏込コンクリート	56	m3
				2号石積		
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	204	m3
				2号石積		
				再生クラッシュラン RC-40；		
				目地板	11	m2
				2号石積		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				吸出防止材	21	m2
				2号石積		
				t=10；		
				石積	298	m2
				3号		
				胴込・裏込コンクリート	96	m3
				3号石積		
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	142	m3
				3号石積		
				再生クラッシュラン RC-40；		

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	14	m2
				3号石積		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				吸出防止材	24	m2
				3号石積		
				t=10；		
護岸付属物工	式	1	2,723,800	1号小段平張	90	m
				1号階段	1	箇所
				2号階段	1	箇所
付帯道路工	式	1	28,731,796			
掘削工 (ICT)	式	1	2,313,960	掘削 (ICT)	6,600	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3		
				未満；		
路体盛土工 (ICT)	式	1	5,113	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	21	m3
				4.0m以上；		
路体盛土工	式	1	45,423	路体 (築堤) 盛土	9	m3
				2.5m未満；		
路床盛土工 (ICT)	式	1	56,144	路床盛土 (ICT)	160	m3
				4.0m以上；		
路床盛土工	式	1	38,780	路床盛土	50	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
埋土工	式	1	1,243	埋土	10	m3
法面整形工 (ICT)	式	1	904,148	法面整形 (切土部) (ICT)	1,090	m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形 (盛土部) (ICT)	30	m2
				法面締固め無し；		
防草コンクリート	式	1	746,847	張りコンクリート	199	m2
				1号		
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し；		
残土処理工	式	1	9,065,380			

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	5,798,520	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	910	m2
作業土工	式	1	371,298			
側溝工	式	1	2,265,940	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H400 プレキャストU型側溝 PU2-B400-H500 プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400 プレキャストU型側溝 1号 自由勾配側溝 CP-U5-B400-C1100 側溝蓋 PC3-B300 300 41.2×9.5×50； 側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50； 側溝蓋 グレーチング 蓋 T-2 B300嵩上げ用 L=500 細目；	102 6 5 4 6 203 10 10	m m m m m 枚 枚 枚
管渠工	式	1	1,761,830	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D700 Ⅱ種； 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D900 Ⅱ種；	11 12	m m
集水桝・マンホール工	式	1	1,036,840	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 2号集水桝	1 1	箇所 箇所

積算内訳書

工事名		令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 3号集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 4号集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 5号集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 6号集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 7号集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 8号集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋	3 枚
				グレーチング 蓋 T-25 500×500用 細目 ボルト固定；	1 枚
				グレーチング 蓋 T-2 1000×1000用 細目；	1 枚
				グレーチング 蓋 T-2 800×800用 細目；	10 本
				足掛金具 W300 φ19；	9 m
				縦排水 1号 内幅 300mm 内高 300mm；	3.5 m
				1号縞鋼板蓋	
排水工	式	1	335,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	3,985,330	1号プレキャストガードレール基礎	137	m
構造物撤去工	式	1	2,205,396			
構造物取壊し工	式	1	1,370,096	コンクリート構造物取壊し	4	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	136	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	835,300	舗装版切断	4	m
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	1,502,880	殻運搬	136	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	4	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
交通管理工	式	1	1,502,880	殻処分	136	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
直接工事費	式	1	73,920,232			
共通仮設費	式	1	7,895,942			
共通仮設費	式	1	1,960,942			
技術管理費	式	1	1,191,942	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	769,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,935,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	81,816,174	
現場管理費	式	1	22,851,000	
工事原価	式	1	104,667,174	
一般管理費等	式	1	17,832,826	
工事価格	式	1	122,500,000	