

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度中海大海崎地区湖岸堤他工事
工事地名	島根県松江市大海崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	255日間	自 令和 6年 7月20日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度中海大海崎地区湖岸堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	23,836,980		
河川土工	式	1	4,154,234		
盛土工	式	1	3,423,139	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 整地 敷均し(ルース) RC-40； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土材料 (RC-40)	580 m3 20 m3 600 m3 1 式 1 式 1 式
埋土工	式	1	132,304	整地 埋土 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	80 m3 1 式 1 式
法面整形工	式	1	65,841	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	170 m2
吸出し防止工	式	1	532,950	吸出し防止材 t=10；	550 m2
護岸基礎工	式	1	6,745,652		
作業土工	式	1	39,882		
基礎工	式	1	6,705,770	現場打基礎 1号護岸基礎 18-8-40(高炉) 底幅 100cm 高さ 100cm；	81 m

積算内訳書

工事名		令和6年度中海大海崎地区湖岸堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打基礎 PB-1-1-2 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm ;	3	m
				基礎栗石 割栗石50~150 ;	184	m3
				表面均し	1	式
法覆護岸工	式	1	5,012,674			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	184,093	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 控え350 粗面 ;	5	m2
				胴込・裏込材(碎石) 1号コンクリートブロック積 再生碎石 RC-40 ;	3	m3
				現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	0.4	m3
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	3,855,454	現場打小口止コンクリート 1号小口止 18-8-40(高炉) ;	2	m3
				間知ブロック張 1号コンクリートブロック張 150kg/個未満 控え350 粗面 碎石不要 18-8-40 (高炉) 遮水シート無 ;	112	m2
				目地板 1号コンクリートブロック張 瀝青繊維質目地板t=10 ;	4	m2
				2号天端コンクリート	61	m
護岸付属物工	式	1	973,127	1号張りコンクリート	78	m2
				1号法肩コンクリート	36	m
				現場打小口止コンクリート 2号小口止 18-8-40(高炉) ;	1	m3
				現場打小口止コンクリート	0.5	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度中海大海崎地区湖岸堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3号小口止 18-8-40(高炉) ; 1号階段	1 箇所
根固め工	式	1	3,789,578		
捨石工	式	1	3,789,578	捨石 500kg以上/個 ; 捨石 100kg以上/個 ; 表面均し	243 m3 249 m3 1 式
付帯道路工	式	1	526,526		
側溝工	式	1	526,526	1号現場打側溝 2号現場打側溝 1号止壁	12 m 3 m 1 箇所
構造物撤去工	式	1	889,116		
構造物取壊し工	式	1	569,544	捨石撤去 100kg以上/個 ; コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	195 m3 54 m3
運搬処理工	式	1	319,572	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	54 m3 54 m3
仮設工	式	1	2,719,200		
汚濁防止工	式	1	2,719,200		
樋門・樋管	式	1	14,425,749		
樋門・樋管本体工	式	1	4,965,251		

積算内訳書

工事名	令和6年度中海大海崎地区湖岸堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
矢板工	式	1	596,220	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.4m ; 広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m ; 広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.4m ;	5 枚 5 枚 2 枚
函渠工	式	1	3,527,178	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; コンクリート 内空幅 1.5m 内空高さ 1.1m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 止水板 CF(塩ビ製) 200×5 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t ≤ 120cm] ;	49 m2 63 m3 1.22 t 2.45 t 11 m 1 式 1 式 1 式
翼壁工	式	1	336,643	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; コンクリート 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋	11 m2 6 m3 0.19 t 0.16 t

積算内訳書

工事名	令和6年度中海大海崎地区湖岸堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
翼壁工	式	1	505,210	SD345 D16～25 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				均しコンクリート	11	m2
				18-8-40 (高炉) 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	8	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.3	t
付属物設置工	式	1	335,880	SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.2	t
				SD345 D16～25 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
安全ネット必要 ;						
点検施設工	式	1	102,080	足掛金具	16	本
SUS φ19 W300 ;						
グランドホール工	式	1	233,800	グランドホール	1	組
				径 100mm 長さ 900mm 間詰無 ;		
グランドホール				グランドホール	1	組
				径 100mm 長さ 600mm 間詰無 ;		
仮設工	式	1	9,124,618			
土留・仮締切工	式	1	8,854,768			
水替工	式	1	269,850			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度中海大海崎地区湖岸堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	38,262,729	
共通仮設費	式	1	7,695,468	
共通仮設費	式	1	4,217,468	
運搬費	式	1	3,761,468	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 作業船等えい航費 1 1 1 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	456,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,478,000	
純工事費	式	1	45,958,197	
現場管理費	式	1	14,449,000	
工事原価	式	1	60,407,197	
一般管理費等	式	1	11,002,803	
工事価格	式	1	71,410,000	