

# 積算内訳書

1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和6年度大橋川中流地区整備外工事 |
| 工事地名 | 島根県松江市馬潟町～竹矢町地先外  |

2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 出雲河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事    |                                |
| 3) 工 期   | 206日間   | 自 令和 6年 9月 7日<br>至 令和 7年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名                      | 令和6年度大橋川中流地区整備外工事 |     |     |            |                                |        |
|--------------------------|-------------------|-----|-----|------------|--------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別               |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                        |        |
| 築堤・護岸                    |                   | 式   | 1   | 23,569,763 |                                |        |
| 河川土工                     |                   | 式   | 1   | 553,001    |                                |        |
| 掘削工                      |                   | 式   | 1   | 40,014     | 掘削                             | 130 m3 |
|                          |                   |     |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；  |        |
| 盛土工                      |                   | 式   | 1   | 462,534    | 路体(築堤)盛土                       | 410 m3 |
|                          |                   |     |     |            | 4.0m以上；                        |        |
|                          |                   |     |     |            | 路体(築堤)盛土                       | 10 m3  |
|                          |                   |     |     |            | 2.5m未満；                        |        |
|                          |                   |     |     |            | 土砂等運搬                          | 1 式    |
|                          |                   |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                |        |
|                          |                   |     |     |            | 積込(ルース)                        | 1 式    |
|                          |                   |     |     |            | 土砂 土量50,000m3未満；               |        |
| 法面整形工                    |                   | 式   | 1   | 50,453     | 法面整形(盛土部)                      | 130 m2 |
|                          |                   |     |     |            | 法面締固め無 現場制約無；                  |        |
| 地盤改良工                    |                   | 式   | 1   | 3,997,984  |                                |        |
| 固結工                      |                   | 式   | 1   | 3,997,984  | 中層混合処理                         | 808 m3 |
|                          |                   |     |     |            | (A)                            |        |
|                          |                   |     |     |            | 改良深度 5m 施工規模 911m3；            |        |
| 護岸基礎工                    |                   | 式   | 1   | 955,304    |                                |        |
| 作業土工                     |                   | 式   | 1   | 4,634      |                                |        |
| 基礎工                      |                   | 式   | 1   | 950,670    | プレキャスト基礎                       | 27 m   |
|                          |                   |     |     |            | 1号                             |        |
|                          |                   |     |     |            | 底幅 75cm 高さ 130cm コンクリート以外又は無し； |        |
| 法覆護岸工                    |                   | 式   | 1   | 1,364,676  |                                |        |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                   | 式   | 1   | 1,113,952  | コンクリート(間知)ブロック積                | 35 m2  |
|                          |                   |     |     |            | 1号                             |        |
|                          |                   |     |     |            | 150kg未満；                       |        |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大橋川中流地区整備外工事 |     |           |                                              |     |    |
|------------|-------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                      |     |    |
|            |                   |     |           | 胴込・裏込材(砕石)<br>再生砕石 RC-40 ;                   | 32  | m3 |
| 植生工        | 式                 | 1   | 250,724   | 人工張芝                                         | 380 | m2 |
| 根固め工       | 式                 | 1   | 2,248,990 |                                              |     |    |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 18,540    |                                              |     |    |
| 間詰工        | 式                 | 1   | 2,011,658 | 袋詰玉石<br>3t用(長期性能型)購入材 ;                      | 122 | m2 |
|            |                   |     |           | 吸出し防止材<br>t=10 ;                             | 122 | m2 |
| 捨石工        | 式                 | 1   | 218,792   | 捨石<br>50kg以上/個 ;                             | 28  | m3 |
| 付帯工        | 式                 | 1   | 1,178,141 |                                              |     |    |
| 天端保護工      | 式                 | 1   | 1,178,141 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;  | 502 | m2 |
|            |                   |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; | 478 | m2 |
| 付帯道路工      | 式                 | 1   | 2,542,518 |                                              |     |    |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 118,440   |                                              |     |    |
| アスファルト舗装工  | 式                 | 1   | 165,780   | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;     | 54  | m2 |
|            |                   |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; | 54  | m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                 | 1   | 280,165   | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; | 137 | m2 |
| 側溝工        | 式                 | 1   | 391,214   | プレキャストU型側溝<br>1号プレキャスト側溝                     | 43  | m  |
| 配管工        | 式                 | 1   | 258,219   | 配管設置(埋設部)<br>1号配管                            | 117 | m  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大橋川中流地区整備外工事 |     |            |                                                                 |             |             |  |
|------------|-------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別                                                             | 内 訳         |             |  |
|            |                   |     |            | FEP 80mm 管径 80mm ;                                              |             |             |  |
| ハト`ホール工    | 式                 | 1   | 1,328,700  | ハト`ホール<br>1号<br>600×1200×400 ;                                  | 3           | 箇所          |  |
| 構造物撤去工     | 式                 | 1   | 154,787    |                                                                 |             |             |  |
| 構造物取壊し工    | 式                 | 1   | 107,955    | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下 ;<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ; | 46<br>150   | m<br>m2     |  |
| 運搬処理工      | 式                 | 1   | 46,832     | 殻運搬<br>アスファルト殻 ;<br>殻処分<br>アスファルト殻 ;                            | 8<br>8      | m3<br>m3    |  |
| 仮設工        | 式                 | 1   | 10,574,362 |                                                                 |             |             |  |
| 土留・仮締切工    | 式                 | 1   | 9,060,692  |                                                                 |             |             |  |
| 水替工        | 式                 | 1   | 205,520    |                                                                 |             |             |  |
| 作業ヤ`ト整備工   | 式                 | 1   | 398,550    |                                                                 |             |             |  |
| 汚濁防止工      | 式                 | 1   | 909,600    |                                                                 |             |             |  |
| 直接工事費      | 式                 | 1   | 23,569,763 |                                                                 |             |             |  |
| 共通仮設費      | 式                 | 1   | 7,786,684  |                                                                 |             |             |  |
| 共通仮設費      | 式                 | 1   | 5,437,684  |                                                                 |             |             |  |
| 運搬費        | 式                 | 1   | 5,120,384  | 重建設機械分解組立輸送費<br>仮設材運搬費<br>作業船等えい航費                              | 1<br>1<br>1 | 式<br>式<br>式 |  |

## 積算内訳書

|              |                   |     |            |               |
|--------------|-------------------|-----|------------|---------------|
| 工事名          | 令和6年度大橋川中流地区整備外工事 |     |            |               |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳       |
| 技術管理費        | 式                 | 1   | 7,300      | 六価砒素溶出試験費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 310,000    |               |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 2,349,000  |               |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 31,356,447 |               |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 10,658,000 |               |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 48,395,919 |               |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 8,874,081  |               |
| 工事価格         | 式                 | 1   | 57,270,000 |               |
|              |                   |     |            |               |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大橋川中流地区整備外工事 |     |     |           |                                                               |                 |
|------------|-------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別 |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                       |                 |
| 道路改良       |                   | 式   | 1   | 3,840,472 |                                                               |                 |
| 道路土工       |                   | 式   | 1   | 2,252,692 |                                                               |                 |
| 掘削工        |                   | 式   | 1   | 369,360   | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；                           | 1,200 m3        |
| 盛土工        |                   | 式   | 1   | 54,912    | 表土盛土<br>埋土                                                    | 430 m3<br>10 m3 |
| 残土処理工      |                   | 式   | 1   | 1,828,420 |                                                               |                 |
| 舗装工        |                   | 式   | 1   | 491,106   |                                                               |                 |
| 舗装準備工      |                   | 式   | 1   | 39,161    | 不陸整正<br>補足材有り 粒度調整砕石 M-30 9mm以上13mm未満；                        | 221 m2          |
| アスファルト舗装工  |                   | 式   | 1   | 451,945   | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；                   | 221 m2          |
| 付属物設置工     |                   | 式   | 1   | 30,114    |                                                               |                 |
| 区画線工       |                   | 式   | 1   | 10,312    | ペイント式区画線<br>ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；                           | 75 m            |
| 付属物設置工     |                   | 式   | 1   | 19,802    | 視線誘導標<br>(流用品)<br>土中建込 10本未満；<br>落水口<br>(流用品)                 | 4 本<br>1 箇所     |
| 構造物撤去工     |                   | 式   | 1   | 917,760   |                                                               |                 |
| 構造物取壊し工    |                   | 式   | 1   | 485,896   | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； | 24 m<br>890 m2  |
| 大型土のう撤去工   |                   | 式   | 1   | 139,440   | 大型土のう撤去                                                       | 70 袋            |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度大橋川中流地区整備外工事 |     |           |                 |       |
|--------------|-------------------|-----|-----------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳         |       |
| 運搬処理工        | 式                 | 1   | 292,424   | 殻運搬             | 44 m3 |
|              |                   |     |           | アスファルト殻；<br>殻処分 | 44 m3 |
| 仮設工          | 式                 | 1   | 148,800   | アスファルト殻；        |       |
| 交通管理工        | 式                 | 1   | 148,800   |                 |       |
| 直接工事費        | 式                 | 1   | 3,840,472 |                 |       |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 552,000   |                 |       |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 69,000    |                 |       |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 69,000    |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 483,000   |                 |       |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 4,392,472 |                 |       |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 1,989,000 |                 |       |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 6,381,472 |                 |       |
|              |                   |     |           |                 |       |