

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川下横地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川下横地区外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	7,358,433		
道路土工		式	1	232,474		
掘削工		式	1	43,092	掘削	140 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
埋土工		式	1	6,240	埋土	50 m3
法面整形工		式	1	54,334	法面整形(盛土部)	140 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工		式	1	128,808		
舗装工		式	1	3,128,500		
舗装準備工		式	1	110,200	不陸整正	1,000 m2
					補足材無し；	
アスファルト舗装工		式	1	3,018,300	下層路盤(車道・路肩部)	1,000 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	1,000 m2
					粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm；	
					表層(車道・路肩部)	1,000 m2
					再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
排水構造物工		式	1	3,018,690		
作業土工		式	1	203,840		
側溝工		式	1	903,450	プレキャストU型側溝	190 m
					1号プレキャスト水路撤・再	
					BF500；	
水路補修工		式	1	1,911,400	1号水路嵩上	190 m
応急処理工		式	1	188,240		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川下横地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	188,240	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	641,729	
構造物取壊し工	式	1	534,169	舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 1,000 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；
運搬処理工	式	1	107,560	殻運搬 40 m3 アスファルト殻； 殻処分 40 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	148,800	
交通管理工	式	1	148,800	
直接工事費	式	1	7,358,433	
共通仮設費	式	1	1,263,000	
共通仮設費	式	1	121,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	121,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,142,000	
純工事費	式	1	8,621,433	
現場管理費	式	1	4,324,000	
工事原価	式	1	12,945,433	
一般管理費等	式	1	2,784,567	

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川下横地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	15,730,000	