

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度斐伊川上流維持工事
工事地名	島根県出雲市大津町地先～雲南市木次町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度斐伊川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	36,499,152	
緊急時対応工	式	1	770,000	
緊急時対応工	式	1	770,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	27,262,652	
堤防除草工	式	1	27,262,652	除草 763,800 m2 除草 13,200 m2 除草 297,000 m2 集草 301,000 m2 集草 271,000 m2 梱包 571,000 m2 積込・荷卸 571,000 m2 積込・荷卸 1,000 m2 運搬(堤防除草) 571,000 m2 運搬(堤防除草) 1,000 m2
堤防養生工	式	1	781,500	
伐木除根工	式	1	781,500	伐木・伐竹(複合) 3,000 m2 伐木(機械施工) ; 伐木伐竹運搬 150 m3
根固め工	式	1	219,900	
根固めブロック工	式	1	219,900	袋詰玉石 10 袋 2t用(長期性能型) 購入材 ;
清掃工	式	1	6,291,020	
塵芥処理工	式	1	6,291,020	散在塵芥処理 1,074,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 200 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 400 m3
応急処理工	式	1	1,129,440	

積算内訳書

工事名	令和6年度斐伊川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	1,129,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	44,640	
交通管理工	式	1	44,640	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,499,152	
共通仮設費	式	1	3,389,000	
共通仮設費	式	1	465,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	465,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,924,000	
純工事費	式	1	39,888,152	
現場管理費	式	1	14,167,000	
工事原価	式	1	54,055,152	
一般管理費等	式	1	9,854,848	
工事価格	式	1	63,910,000	