

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事
工事地名	島根県出雲市美野町地先～出雲市大津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	41,371,390	
緊急時対応工	式	1	1,160,000	
緊急時対応工	式	1	1,160,000	緊急時対応 1 式
河川土工	式	1	1,871,400	
掘削工	式	1	1,871,400	掘削 3,000 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土； 整地 敷均し(ルース)； 3,000 m3 押土(ルース) 土砂； 3,000 m3
除草工	式	1	31,096,660	
堤防除草工	式	1	31,096,660	除草 1,060,000 m2 除草 297,000 m2 除草 148,000 m2 集草 768,000 m2 集草 127,000 m2 梱包 895,000 m2 積込・荷卸 895,000 m2 運搬(堤防除草) 895,000 m2
堤防養生工	式	1	616,500	
伐木除根工	式	1	616,500	伐木・伐竹(複合) 3,000 m2 伐木(機械施工)；
清掃工	式	1	5,452,750	
塵芥処理工	式	1	5,452,750	散在塵芥処理 1,505,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 100 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 100 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度斐伊川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	1,129,440	
応急処理事業工	式	1	1,129,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	44,640	
交通管理工	式	1	44,640	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,371,390	
共通仮設費	式	1	4,248,000	
共通仮設費	式	1	927,000	
運搬費	式	1	406,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	521,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,321,000	
純工事費	式	1	45,619,390	
現場管理費	式	1	16,156,000	
工事原価	式	1	61,775,390	
一般管理費等	式	1	11,034,610	
工事価格	式	1	72,810,000	