

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川維持工事
工事地名	島根県出雲市大社町地先～出雲市馬木町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	29,581,190		
緊急時対応工		式	1	1,160,000		
緊急時対応工		式	1	1,160,000	緊急時対応	1 式
河川土工		式	1	933,920		
掘削工		式	1	423,520	掘削	800 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	800 m3	
				土砂 土量50,000m3未満；		
残土処理工		式	1	510,400		
除草工		式	1	24,867,050		
堤防除草工		式	1	24,867,050	除草	972,000 m2
				除草	131,000 m2	
				除草	60,000 m2	
				集草	776,000 m2	
				集草	60,000 m2	
				梱包	836,000 m2	
				積込・荷卸	836,000 m2	
				運搬(堤防除草)	836,000 m2	
堤防養生工		式	1	205,500		
伐木除根工		式	1	205,500	伐木・伐竹(複合)	1,000 m2
				伐木(機械施工)；		
付帯道路工		式	1	236,460		
アスファルト舗装工		式	1	236,460	下層路盤(車道・路肩部)	100 m2
				再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	100 m2	
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物補修工	式	1	361,600	
防草コンクリート	式	1	361,600	張りコンクリート 100 m2 1号 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
清掃工	式	1	642,580	
塵芥処理工	式	1	642,580	散在塵芥処理 100,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 10 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 50 m3
応急処理工	式	1	1,129,440	
応急処理作業工	式	1	1,129,440	応急処理 1 式
仮設工	式	1	44,640	
交通管理工	式	1	44,640	
直接工事費	式	1	29,581,190	
共通仮設費	式	1	2,880,000	
共通仮設費	式	1	403,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	403,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,477,000	
純工事費	式	1	32,461,190	
現場管理費	式	1	12,069,000	
工事原価	式	1	44,530,190	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度神戸川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	8,209,810	
工事価格	式	1	52,740,000	