

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宍道湖外維持工事
工事地名	鳥取県境港市渡町地先～島根県松江市宍道町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度宍道湖外維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	37,459,575			
緊急時対応工		式	1	1,950,000			
緊急時対応工		式	1	1,950,000	緊急時対応	1	式
除草工		式	1	11,627,289			
堤防除草工		式	1	11,627,289	除草	309,500	m2
					除草	3,300	m2
					除草	19,200	m2
					集草	310,700	m2
					集草	21,300	m2
					積込・荷卸	332,000	m2
					運搬(堤防除草)	332,000	m2
堤防養生工		式	1	20,550			
伐木除根工		式	1	20,550	伐木・伐竹(複合)	100	m2
					伐木(機械施工) ;		
付帯道路工		式	1	122,055			
アスファルト舗装工		式	1	122,055	下層路盤(車道・路肩部)	50	m2
					再生クッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
					表層(車道・路肩部)	50	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
構造物補修工		式	1	2,750,170			
作業土工		式	1	37,494			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	2,434,216	間知ブロック張	72	m2
					1号		
					150kg/個未満 各種 控え35cm 粗面 砕石不要 1		
					8-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
					目地板	4	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度宍道湖外維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				間知ブロック張 瀝青繊維質目地板t=10 ; 1号パラペット基礎	30 m
構造物取壊し工	式	1	154,182	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	21 m3
運搬処理工	式	1	124,278	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	21 m3 21 m3
付属物設置工	式	1	73,460		
付属物設置工	式	1	73,460	1号車止め	2 基
清掃工	式	1	20,695,561		
塵芥処理工	式	1	1,604,350	散在塵芥処理 樋門堆積土砂撤去 堆積塵芥収集(機械処理)	50,000 m2 150 m3 100 m3
水面清掃工	式	1	19,091,211	水面清掃 運搬処理	1 式 396 m3
応急処理工	式	1	188,240		
応急処理作業工	式	1	188,240	応急処理	1 式
仮設工	式	1	32,250		
交通管理工	式	1	32,250		
直接工事費	式	1	37,459,575		
共通仮設費	式	1	5,018,300		
共通仮設費	式	1	703,300		

積算内訳書

工事名	令和6年度宍道湖外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	54,300	作業船等えい航費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	649,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,315,000	
純工事費	式	1	42,477,875	
現場管理費	式	1	20,707,000	
工事原価	式	1	63,184,875	
一般管理費等	式	1	11,135,125	
工事価格	式	1	74,320,000	