積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６年度中海維持工事
工事地名	鳥取県境港市昭和町地先～島根県松江市東出雲町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　出雲河川事務所　管理第一課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　　　　　　　　　　　　　　至　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和６年度中海維持工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	30,350,540			
緊急時対応工	式	1	2,350,000			
緊急時対応	式	1	2,350,000	緊急時対応	1	式
除草工	式	1	13,427,695			
堤防除草工	式	1	13,427,695	除草	337,900	m2
				除草	6,600	m2
				除草	39,500	m2
				集草	344,500	m2
				集草	39,500	m2
				積込・荷卸	384,000	m2
				運搬(堤防除草)	44,100	m2
				運搬(堤防除草)	339,900	m2
堤防養生工	式	1	308,850			
伐木除根工	式	1	308,850	伐木･伐竹(複合) 伐木(機械施工)；	1,500	m2
擁壁護岸工	式	1	930,174			
掘削工	式	1	45,280	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；	20	m3
盛土工	式	1	122,900	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20	m3
				土材料 (購入土)	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	651,418	重力式擁壁 1号 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	10	m3
				裏込砕石 (1号重力式擁壁) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；	4	m3

積算内訳書

工事名	令和６年度中海維持工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				吸出し防止材　10　m2 (1号重力式擁壁) t=10；
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	31,976	張りｺﾝｸﾘｰﾄ　7　m2 1号 18-8-40（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；
捨石工	式	1	55,550	捨石　5　m3 100kg以上/個；
間詰工	式	1	23,050	袋詰玉石　1　袋 2t用(長期性能型) 購入材；
付帯道路工	式	1	970,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	970,600	下層路盤(車道・路肩部)　400　m2 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部)　400　m2 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；
構造物補修工	式	1	6,941,871	
作業土工	式	1	64,872	
ひび割れ補修工	式	1	2,060,560	充てん工法　359　m ｸﾗｯｸ処理(A) 1構造物当り補修延べ延長 359m ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ； 足場　1　式 安全ネット必要；
目地充填工	式	1	51,920	目地充填(A)　2　m
断面修復工	式	1	173,800	左官工法　0.04　m2 断面修復(A) 0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理無；
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	4,292,894	間知ﾌﾞﾛｯｸ張　120　m2 1号

積算内訳書

工事名	令和６年度中海維持工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				150kg/個未満 控え350 粗面 砕石不要 18-8-40 (高炉) 遮水ｼｰﾄ無；		
				目地板 (間知ﾌﾞﾛｯｸ張) 瀝青繊維質目地板t=10；	6	m2
				1号ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ基礎	50	m
構造物取壊し工	式	1	183,725	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	25	m3
運搬処理工	式	1	114,100	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	25	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	25	m3
付属物設置工	式	1	183,650			
付属物設置工	式	1	183,650	1号車止め	5	基
清掃工	式	1	3,702,020			
塵芥処理工	式	1	3,702,020	散在塵芥処理	192,000	m2
				樋門堆積土砂撤去	300	m3
				堆積塵芥収集(機械処理)	280	m3
応急処理工	式	1	1,505,920			
応急処理作業工	式	1	1,505,920	応急処理	1	式
仮設工	式	1	29,760			
交通管理工	式	1	29,760			
築堤･護岸	式	1	560,700			
嵩上げ工	式	1	560,700			

積算内訳書

工事名	令和６年度中海維持工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
嵩上げ工	式	1	560,700	1号嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ　30　m
直接工事費	式	1	30,911,240	
共通仮設費	式	1	2,663,000	
共通仮設費	式	1	375,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	375,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,288,000	
純工事費	式	1	33,574,240	
現場管理費	式	1	11,175,000	
工事原価	式	1	44,749,240	
一般管理費等	式	1	8,050,760	
工事価格	式	1	52,800,000	