

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度志津見ダム貯水池外維持工事
工事地名	島根県出雲市佐田町一窪田～飯石郡飯南町八神地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第二課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度志津見ダム貯水池外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	23,285,511	
除草工	式	1	1,775,961	
堤防除草工	式	1	1,775,961	堤防除草(複合) 8,400 m2 堤防除草(複合) 21,100 m2 運搬(堤防除草) 29,500 m2
堤防養生工	式	1	6,950,000	
伐木除根工	式	1	6,950,000	伐木・伐竹(複合) 10,000 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 640 m3 処分費 640 m3 竹くず；
清掃工	式	1	7,318,090	
塵芥処理工	式	1	815,100	堆積塵芥収集(機械処理) 100 m3 処分費 100 m3 木くず(枝・葉)；
水面清掃工	式	1	6,502,990	水面清掃 40 日 運搬 170 m3 木くず(枝・葉)； 処分費 170 m3 木くず(枝・葉)；
法面工	式	1	4,505,500	
法面吹付工	式	1	2,204,000	モルタル吹付 200 m2 厚10cm；
法枠工	式	1	2,301,500	吹付枠 50 m2 1号 300×300 モルタル吹付；
舗装工	式	1	654,040	

積算内訳書

工事名	令和6年度志津見ダム貯水池外維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	654,040	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下 ;	200 m2 200 m2
応急処理工	式	1	2,070,640		
応急処理事業工	式	1	2,070,640	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	11,280		
構造物取壊し工	式	1	7,342	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	1 m3
運搬処理工	式	1	3,938	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 m3 1 m3
直接工事費	式	1	23,285,511		
共通仮設費	式	1	1,788,000		
共通仮設費	式	1	258,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	258,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,530,000		
純工事費	式	1	25,073,511		
現場管理費	式	1	7,550,000		
工事原価	式	1	32,623,511		

積算内訳書

工事名	令和6年度志津見ダム貯水池外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	5,706,489	
工事価格	式	1	38,330,000	