

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度尾原ダム貯水池外維持工事
工事地名	島根県雲南市木次町～仁多郡奥出雲町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度尾原ダム貯水池外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	27,527,964	
除草工	式	1	900,676	
堤防除草工	式	1	900,676	堤防除草(複合) 26,600 m2 運搬(堤防除草) 26,600 m2
堤防養生工	式	1	7,708,080	
伐木除根工	式	1	7,708,080	伐木・伐竹(複合) 40,000 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 40 m3 処分費 40 m3 竹くず；
清掃工	式	1	7,678,610	
塵芥処理工	式	1	343,200	散在塵芥処理 10,000 m2 堆積塵芥収集(人力処理) 50 m3
水面清掃工	式	1	7,335,410	水面清掃 50 日 運搬 30 m3 木くず(枝・葉)； 処分費 30 m3 木くず(枝・葉)；
舗装工	式	1	304,240	
アスファルト舗装工	式	1	304,240	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
付帯道路工	式	1	719,300	
舗装準備工	式	1	110,000	不陸整正 1,000 m2 補足材無し；

積算内訳書

工事名	令和6年度尾原ダム貯水池外維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
アスファルト舗装工	式	1	483,700	敷砂利 RC-40 t=150 ;	1,000	m2	
側溝工	式	1	125,600	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 300×300 ;	10	m	
付属物設置工	式	1	384,500				
張りコンクリート工	式	1	384,500	張りコンクリート 1号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	100	m2	
法面工	式	1	6,582,000				
法枠工	式	1	6,582,000	吹付枠 1号 300×300 植生基材吹付 ;	200	m2	
応急処理工	式	1	1,694,160				
応急処理作業工	式	1	1,694,160	応急処理	1	式	
貯水池内整備工	式	1	1,545,000				
防止柵工	式	1	1,545,000	転落(横断)防止柵 P種4段 H=1100 プレキャストコンクリートブロック建込 塗装 白 ;	150	m	
構造物撤去工	式	1	11,398				
構造物取壊し工	式	1	7,342	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	1	m3	
運搬処理工	式	1	4,056	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 1	m3 m3	
直接工事費	式	1	27,527,964				

積算内訳書

工事名	令和6年度尾原ダム貯水池外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,456,000	
共通仮設費	式	1	348,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	348,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,108,000	
純工事費	式	1	29,983,964	
現場管理費	式	1	10,320,000	
工事原価	式	1	40,303,964	
一般管理費等	式	1	7,696,036	
工事価格	式	1	48,000,000	