

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	359日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	164,174,214	
地盤対策工	式	1	158,878,041	
作業土工	式	1	2,907,141	
矢板工	式	1	155,970,900	広幅鋼矢板(A) 2 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ21.540m 圧入長22.0m ; 広幅鋼矢板(B) 1 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ21.540m 圧入長22.0m ; 広幅鋼矢板(C) 33 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ21.5m 圧入長20.5m ; 広幅鋼矢板(D) 34 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ21.5m 圧入長20.5m ; 広幅鋼矢板(E) 5 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ21.493m 圧入長22.0m ; 広幅鋼矢板(F) 5 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ21.501m 圧入長22.0m ; 広幅鋼矢板(G) 8 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ22.230m 圧入長22.5m ; 広幅鋼矢板(H) 8 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ22.251m 圧入長22.5m ; 広幅鋼矢板(I) 6 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.026m 圧入長23.0m ; 広幅鋼矢板(J) 5 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.026m 圧入長23.0m ; 広幅鋼矢板(K) 3 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.196m 圧入長23.0m ; 広幅鋼矢板(L) 3 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.217m 圧入長23.0m ; 広幅鋼矢板(M) 9 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.950m 圧入長23.5m ; 広幅鋼矢板(N) 8 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.949m 圧入長23.5m ;

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				広幅鋼矢板 (O)	8	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ24.788m 圧入長24.0m ;		
				広幅鋼矢板 (P)	8	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ24.809m 圧入長24.0m ;		
				広幅鋼矢板 (Q)	1	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ25.5m 圧入長24.5m ;		
				広幅鋼矢板 (R)	1	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ25.5m 圧入長24.5m ;		
				広幅鋼矢板 (S)	15	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ25.0m 圧入長24.0m ;		
				広幅鋼矢板 (T)	14	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ25.0m 圧入長24.0m ;		
				広幅鋼矢板 (U)	7	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ24.5m 圧入長23.5m ;		
				広幅鋼矢板 (V)	7	枚
				25H型 広幅鋼矢板長さ24.5m 圧入長23.5m ;		
付帯道路工	式	1	2,080,948			
アスファルト舗装工	式	1	958,736	下層路盤(車道・路肩部)	314	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	314	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ;		
				表層(車道・路肩部)	314	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
アスファルト舗装工	式	1	813,560	表層(車道・路肩部)	473	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
縁石工	式	1	308,652	歩車道境界ブロック	68	m
				BB-1-3(200)撤・再設		
				B種(180/205×250×600) ;		
構造物撤去工	式	1	572,386			
構造物取壊し工	式	1	443,108	舗装版切断	39	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	790	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；
運搬処理工	式	1	129,278	殻運搬 アスファルト殻； 32m3 殻処分 アスファルト殻； 32m3 現場発生品運搬 1式
仮設工	式	1	2,642,839	
工事用道路工	式	1	76,098	
土留・仮締切工	式	1	1,680,588	
作業ヤード整備工	式	1	712,000	
汚濁防止工	式	1	174,153	
直接工事費	式	1	164,174,214	
共通仮設費	式	1	12,820,803	
共通仮設費	式	1	1,476,803	
運搬費	式	1	16,803	仮設材運搬費 1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,460,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,344,000	
純工事費	式	1	176,995,017	
現場管理費	式	1	42,195,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	219,190,017	
一般管理費等	式	1	33,839,983	
工事価格	式	1	253,030,000	