

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川下横软弱地盤対策第1工事
工事地名	島根県出雲市下横町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	377日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第1工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	91,627,643		
地盤対策工		式	1	89,049,343		
作業土工		式	1	2,361,843		
矢板工		式	1	86,687,500	広幅鋼矢板(A) 34 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.0m 圧入長24.0m ; 広幅鋼矢板(B) 34 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.0m 圧入長24.0m ; 広幅鋼矢板(C) 5 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ24.862m 圧入長24.0m ; 広幅鋼矢板(D) 4 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ24.857m 圧入長24.0m ; 広幅鋼矢板(E) 8 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.171m 圧入長24.5m ; 広幅鋼矢板(F) 9 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.173m 圧入長24.5m ; 広幅鋼矢板(G) 7 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.347m 圧入長25.0m ; 広幅鋼矢板(H) 6 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ25.330m 圧入長25.0m ;	
付帯道路工		式	1	1,477,393		
アスファルト舗装工		式	1	586,233	下層路盤(車道・路肩部) 192 m2 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 192 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 192 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工		式	1	528,040	表層(車道・路肩部) 307 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	
縁石工		式	1	363,120	歩車道境界ブロック 80 m BB-1-3(200)撤・再設	

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B種(180/205×250×600)；
構造物撤去工	式	1	338,418	
構造物取壊し工	式	1	270,074	舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 500 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	68,344	殻運搬 20 m3 アスファルト殻； 殻処分 20 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	762,489	
土留・仮締切工	式	1	762,489	
直接工事費	式	1	91,627,643	
共通仮設費	式	1	7,980,000	
共通仮設費	式	1	916,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	916,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,064,000	
純工事費	式	1	99,607,643	
現場管理費	式	1	26,714,000	
工事原価	式	1	126,321,643	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度神戸川下横軟弱地盤対策第 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	20,998,357	
工事価格	式	1	147,320,000	