

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川神門沖軟弱地盤対策第1工事
工事地名	島根県出雲市神門町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	254日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川神門沖軟弱地盤対策第1工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	80,935,920		
地盤対策工		式	1	79,242,967		
作業土工		式	1	2,338,567		
矢板工		式	1	76,904,400	広幅鋼矢板(A) 11 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ24.5m 圧入長23.5m ; 広幅鋼矢板(B) 12 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ24.5m 圧入長23.5m ; 広幅鋼矢板(C) 17 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.5m 圧入長22.5m ; 広幅鋼矢板(D) 16 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ23.5m 圧入長22.5m ; 広幅鋼矢板(E) 22 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ24.0m 圧入長23.0m ; 広幅鋼矢板(F) 22 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ24.0m 圧入長23.0m ;	
付帯道路工		式	1	606,059		
アスファルト舗装工		式	1	442,077	下層路盤(車道・路肩部) 141 m2 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 141 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 141 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;	
アスファルト舗装工		式	1	163,982	表層(車道・路肩部) 91 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;	
構造物撤去工		式	1	153,234		
構造物取壊し工		式	1	125,055	舗装版切断 5 m アスファルト舗装版 15cm以下 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川神門沖軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				舗装版破碎 230 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	28,179	殻運搬 9 m3 アスファルト殻； 殻処分 9 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	933,660	
土留・仮締切工	式	1	933,660	
直接工事費	式	1	80,935,920	
共通仮設費	式	1	7,226,000	
共通仮設費	式	1	833,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	833,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,393,000	
純工事費	式	1	88,161,920	
現場管理費	式	1	24,244,000	
工事原価	式	1	112,405,920	
一般管理費等	式	1	18,974,080	
工事価格	式	1	131,380,000	