積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事
工事地名	島根県出雲市斐川町阿宮地先

２．工事内容

１）　事務所名　　出雲河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　377日間　　自　令和 7年 3月20日
　　至　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和６年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	39,413,335			
河川土工	式	1	2,201,181			
盛土工	式	1	2,072,580	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料 (購入土)	150 200 1	m3 m3 式
法面整形工	式	1	128,601	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	330	m2
矢板護岸工	式	1	10,273,014			
作業土工	式	1	12,914			
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	1,854,500	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号笠ｺﾝｸﾘｰﾄ H500×B600 底幅 60ｃｍ 高さ 50ｃｍ；	50	m
矢板工	式	1	8,405,600	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 7.4m 鋼矢板平均引抜長 0m；	56	枚
法覆護岸工	式	1	8,918,409			
作業土工	式	1	58,569			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	8,859,840	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 1号	3 3 542	m3 m3 m2

積算内訳書

工事名	令和６年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
根固め工	式	1	4,747,386			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	4,747,386	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2t； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 2t； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下；	119 119 119	個 個 個
構造物撤去工	式	1	869,425			
構造物取壊し工	式	1	609,967	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	83	m3
運搬処理工	式	1	259,458	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	83 83	m3 m3
仮設工	式	1	12,403,920			
工事用道路工	式	1	3,748,106			
土留･仮締切工	式	1	898,614			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	7,757,200			
直接工事費	式	1	39,413,335			
共通仮設費	式	1	5,065,000			
共通仮設費	式	1	1,503,000			
運搬費	式	1	1,035,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式

積算内訳書

工事名	令和６年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	468,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,562,000	
純工事費	式	1	44,478,335	
現場管理費	式	1	14,077,000	
工事原価	式	1	58,555,335	
一般管理費等	式	1	10,704,665	
工事価格	式	1	69,260,000	