

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第1工事
工事地名	島根県出雲市神門町～芦渡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	345日間	自 令和 7年 3月20日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第1工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	91,389,961			
地盤対策工		式	1	90,055,928			
作業土工		式	1	2,547,928			
矢板工		式	1	87,508,000	広幅鋼矢板(A)	35	枚
					25H型 広幅鋼矢板長さ25.1m 圧入長25.0m；		
					広幅鋼矢板(B)	35	枚
					25H型 広幅鋼矢板長さ25.1m 圧入長25.0m；		
					広幅鋼矢板(C)	15	枚
					25H型 広幅鋼矢板長さ26.6m 圧入長26.5m；		
					広幅鋼矢板(D)	15	枚
					25H型 広幅鋼矢板長さ26.6m 圧入長26.5m；		
付帯道路工		式	1	265,549			
アスファルト舗装工		式	1	115,983	下層路盤(歩道部)	31	m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm；		
					上層路盤(歩道部)	31	m2
					粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm；		
					表層(車道・路肩部)	31	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；		
アスファルト舗装工		式	1	149,566	表層(車道・路肩部)	83	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；		
構造物撤去工		式	1	134,824			
構造物取壊し工		式	1	61,431	舗装版切断	5	m
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎	110	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工		式	1	73,393	殻運搬	5	m3
					アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬
仮設工	式	1	933,660	5 m3 1 式
土留・仮締切工	式	1	933,660	
直接工事費	式	1	91,389,961	
共通仮設費	式	1	7,959,000	
共通仮設費	式	1	913,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	913,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,046,000	
純工事費	式	1	99,348,961	
現場管理費	式	1	26,665,000	
工事原価	式	1	126,013,961	
一般管理費等	式	1	20,966,039	
工事価格	式	1	146,980,000	